

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ


(جزوه درسی مکانیک خاک)

فهرست منابع و مراجع:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| شاپور طاحونی | ۱- اصول مهندسی ژئوتکنیک (جلد اول) |
| ابن جلال - شفاعی بجستانی | ۲- مکانیک خاک |
| طباطبایی - بهنیا | ۳- مکانیک خاک و مهندسی پی |
| علی فاخر | ۴- مکانیک خاک |
| خیاط - توحیدی | ۵- آزمایشگاه مکانیک خاک |
| <u>6- soil mechanics</u> | <u>lee</u> |
| <u>7- soil mechanics</u> | <u>lambe</u> |

فهرست عناوین مطالب درسی:

- ۱- شناسایی و طبقه بندی خاک
- الف) شناسایی منشأ پیدایش و طبقه بندی مقدماتی خاک
- ب) آزمایشات مربوط به شناسایی و طبقه بندی خاک
- ج) روابط وزنی و حجمی خاک
- د) طبقه بندی خاک (I) آشتو (II) یونیفايد
- ۲- حرکت آب در خاک
- ۳- تنش مؤثر (تنش بین دانه‌های خاک یا اسکلت خاک) تا بتوانیم رفتار مهندسی یا منحنی‌های تنش - کرنش برای توده خاک بدست بیاوریم.



نشست یا تغییر شکل خاک در اثر بارهای مؤثر

- ۴- توزیع تنش در خاک (پخش تنش در خاک)
- ۵- نشست خاک

۶- مقاومت خاک (مقاومت برشی)

پایان نامه ارشد و دکتری عمران
مدیر گروه بهره‌آور نیم متحصص در انجام پایان نامه ارشد و دکتری عمران از
پروپوزال تا دفاع و ثبت مقاله هماهنگ شماست
<https://telegram.me/omranihayesharif>

^۷ پایه‌اری شهروانی


فصل ۱:

شناسایی خاک

اصطلاح مهندسی ژئوتکنیک شاخه‌ای از مهندسی عمران می‌باشد که هدف آن مطالعه مصالح طبیعی موجود در لایه سطحی زمین است. بطور کلی این علم شامل کاربود مفاهیم مکانیک خاک و مکانیک سنگ در مسائل طراحی پی می‌باشد.

منشاء پیدایش خاک:

خاک اولین فرایند تغییر شکل سنگ را گویند که اندازه ذرات آن کوچکتر از $7/5\text{ mm}$ است بطور کلی خاکها از تخریب فیزیکی سنگها بوجود می‌آیند که این فرسایش بوسیله حرکت یخچالها و تخریب فیزیکی آنها و یا سایش بوسیله آب یا بوسیله باد همراه با گرد و غبار را گویند.



این خاکهای درشت دانه از لحاظ ساختمان همانند سنگ هستند و در حقیقت ماقتبی از سنگ می‌باشند و اگر بر روی این سنگها تغییرات و حل شدگیهای شیمیایی صورت گیرد خاکهای ریز دانه بنام سیلت و رس ایجاد می‌شود که دیگر آنها را نمی‌توان ماقتبی از سنگ نامید.

صرف اندازه بیانگر نوع خاک نیست مثلاً گرده سنگ را نمی‌توان جزو سیلت و رس آورد و علاوه بر اندازه کانیهای تشکیل دهنده آنها نیز مهم است مثلاً گرده سنگ همانند رس یا سیلت خمیری نمی‌شود.

رس	سیلت	ماسه	شن	اندازه mm مؤسسه
$\langle 0/002$	$0/02 \sim 0/06$	$0/06 \sim 2$	$2 \sim 76/2$	MIT
$\langle 0/002$	$0/02 \sim 0/05$	$0/05 \sim 2$	$2 \sim 76/2$	USDA
$\langle 0/002$	$0/002 \sim 0/075$	$0/075 \sim 2$	$2 \sim 76/2$	AASHTO
$\langle 0/075$	$\langle 0/075$	$0/075 \sim 4/75$	$4/75 \sim 76/2$	UNIFID

پایان نامه ارشد و دکتری عمران

مدیر گروه بهمراه تیم متخصص در انجام پایان نامه ارشد و دکتری عمران از پروپوزال تا دفاع و ثبت مقاله همراه شماست
<https://telegram.me/omranihayesharif>


نامگذاری الکها:

#200 NO.200 در هر یک اینچ ۲۰۰ سوراخ داریم.

طول هر یک از اضلاع ۲ اینچ است.

الف) شکل هندسی کانیهای خاکهای درشت دانه :


در کانیهای خاکهای درشت دانه پخش باد در آنها یکنواخت است و بصورت خنثی هستند بهمین دلیل واکنش نمی‌دهند و دارای بافت تک دانه‌ای یا متراکم هستند هر دانه با دانه دیگر در تماس است.



کانیهای درشت دانه سه بعدی است وقتی که در کویرهای باد می‌وزد دانه‌های ماسه سست در پشت تپه‌ها بوجود می‌آید که شکل آنها به صورت لانه زنبوری است که راه حل از بین بردن این ساختار :

۱- در اثر رطوبت زیاد شسته می‌شود و بافت آنها متراکم می‌گردد.

۲- راه حل دیگر تراکم خاکها است




ساختار لانه زنبوری



ب) خاکهای ریز دانه :

در خاکهای ریز دانه شکل کانیها بصورت صفحه‌ای است و ضخامت چندانی ندارند در این کانیها به علت سرعت زیاد الکترونها از لبه خارج می‌شوند و پخش بار در آنها یکنواخت نیست به همین علت جذب آب آنها بالا است. (کانیهای رسی) که به این آبهای آبهای جذبی گویند.

در خاکهای ریز دانه علاوه بر آبهای جذبی آبهای حفره‌ای نیز وجود دارد که در حفرات بین دانه‌ها جمع می‌شود. آب جذبی باعث بزرگتر شدن سایز کانی می‌شود. این در حالی است که آب حفره‌ای بین آنها قرار می‌گیرد که این آب حفره‌ای خواص آب عادی را دارد ولی آب جذبی دارای خصوصیات متفاوت است و بصورت لرج است.

آب حفره‌ای



- ۱- لخته‌ای (*flocculate*): که براساس جاذبه الکتریکی آنها کنارهم می‌نشینند. این ساختار نفوذپذیری بیشتری نسبت به ساختار دیگر دارد.
- 
- ۲- پراکنده (*disperse*):
- 
- انواع کانیهای ریزدانه
دارای دو نوع بافت هستند:

نکته: بافت لخته‌ای در اثر رطوبت فراوان احتمالاً بصورت بافت پراکنده می‌شود زیرا رطوبت زیاد باعث سست کردن پیوندهای آنها (بافت لخته‌ای) می‌شود و دلیل دیگر اینکه بافت لخته‌ای تبدیل به پراکنده می‌شود اعمال تنشهای زیاد می‌باشد که پیوندها را از بین می‌برد. برای مثال در یک منطقه که ساختمان بلندی است کانیهای صفحه‌ای تمایل به خوابیدن دارند بهمین دلیل تنش زیاد باعث شکسته شدن پیوندهای آنها شده و آنها را بصورت مسطح در می‌آورد.

نکته: خاک ریزدانه مرطوب بعد از کوبیدن بصورت پراکنده در می‌آید بنابراین خاک پراکنده همیشه مرطوب‌تر است. خاک ریزدانه خشک بعد از کوبیدن بصورت پراکنده در می‌آید


در محدوده فشارهای کم نشست خاکهای با ساختار لخته‌ای کمتر از خاکهایی با ساختار پراکنده است.

$$3 \sim 5 \frac{kg}{cm^2}$$

در محدوده فشارهای بالا نشست خاکهای با ساختار لخته‌ای بیشتر از خاکهایی با ساختار پراکنده است.

$$6 \sim 10 \frac{kg}{cm^2}$$

نکته: میزان تنש پذیری (تحمل تنش) بافت‌ها بستگی به دامنه تنش اعمال شده دارد.



بهتر است در قسمتهایی که فشار زیاد است خاک را بصورت خیس بکوبیم و قسمتهایی که فشار کمتر است را بصورت خشک بکوبیم.

سطح مخصوص (specific volume)

$$\frac{\text{سطح ماده}}{\text{حجم یا جرم}} = \frac{\text{سطح ویژه}}{(S)}$$

مساحت واحد جرم را گویند (یک کیلوگرم جرم چه سطحی دارد) که البته این مساحت هم مساحت قسمت بالاست و هم مساحت قسمت پایین آن است شاخص برای جذب آب کانیهای رس سطح مخصوص آنهاست هر چه سطح مخصوص بیشتری داشته باشد آب بیشتری را دارد.

کائولینیت	$\frac{\text{سطح مخصوص}}{\text{سطح مخصوص}} \rightarrow 15 \text{ } m^3/gr$
ایلیت	$\frac{\text{سطح مخصوص}}{\text{سطح مخصوص}} \rightarrow 80 \text{ } m^3/gr$
مونت موریلوا نایت	$\frac{\text{سطح مخصوص}}{\text{سطح مخصوص}} \rightarrow 800 \text{ } m^3/gr$

نوع کانی \ خصوصیات	ابعاد جانبی A	ضخامت A	سطح مخصوص m^3/gr
کائولینیت	۱۰۰۰ ~ ۲۰۰۰	۱۰۰ ~ ۱۰۰۰	۱۵
ایلیت	۱۰۰۰ ~ ۵۰۰۰	۵۰ ~ ۵۰۰	۸۰
مونت موریلوا نایت	۱۰۰۰ ~ ۵۰۰۰	۱۰ ~ ۵۰	۸۰۰

کانی شناسی (SOIL MINERALOGY)

الف) خاکهای دانه‌ای:

(۱) کوارتز (*Quartz*): ساختار اصلی آن از اتمهای سیلیکون و اکسیژن ویژگیهای آن: پایداری فیزیکی و شیمیایی مولکولی مناسبی دارد و دارای اتصالات اتمی و مولکولی محکم است مصالح از این جنس مقاوم و بادوام - سخت است.

(۲) فلدسپار (*Feldspar*): شبیه کوارتز است که بخشی از سیلیکون بوسیله آلومینیوم جایگزین شده است. این کانی ساختاری بازتر (مولکولی و اتمی) نسبت به کوارتز دارد مقاومت و اتصالات بین مولکولی فلدسپار از کوارتز ضعیف‌تر است ولی مقاومت آن در مقابل شکستن و هوازدگی کمتر است.

(۳) میکا (*Mica*): مخلوطی از سیلیکون و آلومینیوم است که خاصیت ورقه‌ای دارد اتصالات بین صفحات ضعیف و خاصیت الاستیسیته و تورم پذیری زیاد دارد

نکته مهم: خواص مکانیکی و مهندسی خاکهای دانه‌ای تابعی است از :

بافت + اندازه ذرات کانی + نوع دانه بندی

ب) خاکهای رسی (چسبنده) (*cohesive soils*)

رس چیست؟ عبارتست از کانیهای مشخص مثل

(*kaolinit*) ۱)

(*Illit*) ۲)

(*Montmorilinite*) ۳)

ویژگیهای خاکهای خیلی ریزدانه:

(توجه شود که لای وگرد سنگ نیز ریزدانه اند ولی رس

نیستند) معمولاً ذره رس غیرقابل رویت با چشم است ($\mu m < 1$).


چسبنده و پلاستیک هستند (وجه تمایز رس از خاکهای دیگر) حساس بودن خواص آنها به حضور مایع، نوع مایع، رفتار رسها به شکل منحنی دانه بندی بستگی زیادی ندارند (برعکس خاکهای دانه‌ای) رسها به لحاظ الکتروشیمیایی فعال بوده و درصد کمی از آنها می‌تواند خواص خاک را تغییر دهد. اگر درصد رس به 50% بر سد ذرات خاک دانه‌ای داخل رسی شناور شده و عملاً رفتار خاک تابع خواص رسی خواهد بود.

کانیهای رس :

اجزاء تشکیل دهنده از هوازدگی شیمیایی سنگها می‌باشند. به لحاظ شیمیایی این کانیها آلومینوسیلیکات هیدراته می‌باشند.

کرسیتالهای کانیهای رس از تکرار رقه‌های نازک که تکرار آن یک ساختمان اتمی را تشکیل می‌دهد تشکیل می‌شوند. در ورقه کریستال اصلی در ساختار کریستال کانیهای رسی شرکت دارند


(۱) چهاروجهی سلیکا (۲) هشت وجهی آلومینا



(اکسیژن) O & (Silicon) Si

(الف) چهاروجهی سلیکا

Si Si




(هیدروکسیل) O & (Aluminum) Al

(پ) هشت وجهی آلومینا

نماد علمی Al Al

انواع کانیهای اصلی و مشهور رس:(۱) کائولینیت (*kaolinite*):



ubaratst az tkararورقه آلومینای هشت وجهی + ورقه سیلیکای چهاروجهی



کانی یک به یک
 محل مصرف: صنعت چینی - کا غذ - رنگ

(۲) هالوئی سیت (*Holloysite*):

شبيه کائولينيت است با اين تفاوت که بين لايها عمل هيدراتاسيون صورت گرفته و سبب بهم چسبیدن تصادفي و نامنظم ورقهها شده وشك مجوف (سورخدار) پيدا كرده است.

(۳) مونت موریلوونایت (*Montmorillonite*):تكرار و توالى دو ورقه سيليكاتى + يك ورقه آلومينا تى
کانى دو به یک(۴) ايليت (*Illite*): مثل مونث موريلونايت ساختار ۲:۱ دارند با اين تفاوت که بين لاي ها از طريق اتم پتاسييم اتصال صورت می گيرد.(۵) كلريت (*chlorite*): تشکيل شده از تكراريک ورقه سيليكاتى + ورقه آلوميناوسيليكاتى ديگر در بين لاي ها يا Al يا mg

شناسایی خاکهای ریز دانه (لای و رس) با روش‌های صحرایی:

(۱) آزمایش مقاومت خشک: یک مقدار خاک را گل کرده بعد خشک می‌کنیم سپس اگر بین دو انگشتان قرار دهیم در صورتی که راحت خرد شود لای است و در غیر این صورت رس است.

(۲) آزمایش تعیین نفوذ پذیری صحرایی: خمیری درست می‌کنیم و در کف دست پهنه می‌کنیم و روی دست پهنه می‌کنیم بعد به زیر دست ضربه می‌زنیم اگر سطح خمیر شفاف شد یعنی آب روی سطح آمد لای است و اگر تغییری نکرد رس است چون رس آب را عبور نمی‌دهد و نفوذ پذیری آن کم است.

(۳) خاکهای رس حالت خمیری دارند و اگر آنها را فتیله کنیم می‌تواند وزن خود را نگه دارد و اگر نتوانستیم یک فتیله 3 mm در بیاوریم لای است که به این آزمایش خمیری (Plasticity) گوییم.

(۴) اگر مقداری خاک را در ظرف آب بریزیم (lit) اگر ماسه باشد سریعاً (۱ دقیقه) ته نشین می‌شود اگر لای باشد حدود یک ساعت ته نشینی آن طول می‌کشد و اگر رس بود ساعتها یا چند روز ته نشینی آن طول می‌کشد.

چگالی دانه‌ها (G_s):

در انجام محاسبات مختلف در مکانیک خاک، اغلب چگالی دانه‌های خاک لازم می‌گردد چگالی دانه‌ها را می‌توان در آزمایشگاه به دقت تعیین کرد. دامنه چگالی دانه‌ها معمولاً بین $2/9$ تا $2/6$ است. چگالی دانه‌های ما سه کم رنگ، که اکثر از کوارتز ساخته شده، در حدود $2/6$ و چگالی خاکهای لای دار و رس دار در حدود $2/9$ است.

دانه بندی خاک:

دانه بندی خاک، تعیین دامنه اندازه‌ذرات موجود در خاک و توزیع وزنی آنها است که بر حسب درصدی از وزن کل خشک خاک بیان می‌شود. معمولاً دو روش برای تعیین منحنی دانه بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- (۱) آزمایش دانه بندی برای ذراتی با قطر بزرگتر از $0/075$ میلیمتر (درشت دانه)
- (۲) آزمایش هیدرومتری برای ذراتی با قطر کوچکتر از $0/075$ میلیمتر

(۱) آزمایش دانه‌بندی:

آزمایش دانه‌بندی عبارتست از لرزاندن نمونه خاک بر روی یک سری الک که اندازه‌های آن به ترتیب از بالا به پائین کاهش می‌یابد در جدول ۱-۵ صفحه ۲۰ کتاب طاحونی اندازه روزنه‌های الک Amerikanی ارائه شده است. برای آزمایش دانه بندی، ابتدا خاک در کوره خشک می‌شود سپس کلوخه‌های خاک کاملاً خشک شده و نمونه از الکها عبور داده می‌شود و الکها لرزانده می‌شوند بعد از اتمام مرحله لرزاندن الکها و عبور دادن کامل خاک از آنها، جرم خاکهایی که در روی هریک از الکها باقیمانده اندازه‌گیری می‌شود. در هنگام آزمایش دانه بندی خاکهای چسبنده، شکستن کلوخه‌های سنگ به دانه‌های جدا از هم مشکل است. در این صورت خاک را می‌توان در آب حل کرد تا بصورت دوغاب درآید دوغاب خاک از میان الکها عبور داده شده و مقدار باقیمانده در روی هر الک در کوره خشک و توزین می‌شود.

* نکته: اگر شماره الک را به اینچ بیان کنیم یعنی قطر (ابعاد) هر سوراخ به اندازه عدد بیان شده به اینچ است ولی اگر الک را با نمره بیان نمودیم یعنی در هر اینچ مربع الک به اندازه نمره الک سوراخ وجود دارد.

جدول ۱-۱: اندازه الکهای استاندارد Amerikanی

شماره الک	اندازه روزنه (mm)
4	4.750
6	3.350
8	2.360
10	2.000
16	1.180
20	0.580
30	0.600
40	0.425
50	0.300
60	0.250
80	0.180
100	0.150
140	0.106
170	0.088
200	0.075
270	0.053

محاسبات:

۱- درصد خاک باقیمانده روی الک شماره n ام (از بالا به پایین):

$$R_n = \frac{\text{وزن باقیمانده روی الک شماره } n \text{ ام}}{\text{وزن کل خاک مورد آزمایش}} \times 100$$

۲- درصد جمع شده خاک بر روی الکها (تا n امین الک):

يعنى اگر الکهای بالا نبودند اینقدر خاک روی الک n ام جمع می‌شد (بر حسب درصد)

$$= \sum_{i=1}^{i=n} R_n$$

$$100 - \sum_{i=1}^{i=n} R_n = \text{درصد رد شده از الک } n \text{ ام}$$

رسم منحنی:

منحنی تغییرات درصد رد شده بر حسب قطر سوراخ الکها را بر روی یک کاغذ نیمه لگاریتمی ترسیم کنیم اندازه سوراخها بر روی مقیاس لگاریتمی رسم می‌شوند.

(درصد ریزی، اندازه الک (قطردانه)) = مختصات هر نقطه روی نمودار

$$\text{مقیاس} \times \left(\frac{\text{قطر بزرگترین دانه}}{\text{قطر مورد نظر}} \right) = L_n = \text{مختصات هر نقطه روی نمودار}$$

اندازه مؤثر:

: قطری که در روی منحنی دانه بندی 10% دانه‌ها از آن عبور می‌کند.

: قطری که در روی منحنی دانه بندی 30% از دانه‌ها از آن عبور می‌کند.

: قطری که در روی منحنی دانه بندی 60% از دانه‌ها از آن عبور می‌کند.

$$C_u = \frac{D_s}{D_{10}} : \text{ضریب یکنواختی} C_u$$

$$C_c = \frac{D^{30}}{D_{10} \times D_s} : \text{ضریب دانه بندی} C_c$$

معیار خوب دانه بندی یا بد دانه بندی شدن خاک:

در صورت برقرار نبودن معیارهای زیر خاک بد دانه بندی شده است

if $\begin{cases} 6 \leq C_u \\ 1 \leq C_c \leq 3 \end{cases}$ For sand than خوب دانه بندی شده


if $\begin{cases} 4 \leq C_u \\ 1 \leq C_c \leq 3 \end{cases}$ For Grawel than خوب دانه بندی شده

(۱) اگر خاک طبق C_u خوب دانه بندی شده باشد ولی C_c آن بین ۱ و ۳ نباشد خاک را منفصل گویند که جزء خاکهای بد دانه بندی شده‌ها است.

(۲) اگر شرط C_u برقرار نبود دیگر نیازی برای بررسی شرط دوم نیست (C_c) و می‌گوییم خاک بد دانه بندی شده است.

مثال: بر روی 1000 gr خاک خشک آزمایش دانه بندی انجام شده است و نتایج زیر حاصل گردیده. نمودار دانه بندی را ترسیم و بیان کنید که خاک خوب دانه بندی شده است یا بد دانه بندی شده است.

اندازه الک	وزن باقیمانده روی هر یک	درصد باقیمانده R_n	$\sum R_n$	درصد رد شده $100 - \sum R_n$
1" (۲۵/۴mm)	.	.	.	100
۳/۴" (۱۹mm)	۵۰	۵	۵	۹۵
۱/۲" (۱۲/۷mm)	۴۰	۴	۹	۹۱
۳/۸" (۹/۵mm)	۶۰	۶	۱۵	۸۵
NO.4(۴/۷۵mm)	۵۰	۵	۲۰	۸۰
NO.10(۲mm)	۱۰۰	۱۰	۳۰	۷۰
NO.40(۰/۴۲۵mm)	۱۸۰	۱۸	۴۸	۵۲
NO.140(۰/۱۰۵mm)	۳۲۰	۳۲	۸۰	۲۰
NO.200(۰/۰۷۴mm)	۱۰۰	۱۰	۹۰	۱۰
	وزن کل خاک 1000 gr	۱۰	100	.




$$C_u = \frac{D_{50}}{D_{10}} = \frac{0.074}{0.105} = 1.62$$

$$C_c = \frac{D_{10}}{D_{10} \times D_{50}} = \frac{0.105}{0.105 \times 0.074} = 1.37$$

خاک بد دانه‌بندی شده است.

شکلهای مختلف منحنی دانه بندی:

منحنی نشان داده شده با نقطه‌چین خاک درشت دانه‌تر است



۲) آزمایش هیدرومتری (دانه بندی بوسیله ته نشینی):

آزمایش هیدرومتری برپایه اصول ته نشینی دانه‌های آب در خاک قرار دارد، وقتی که نمونه خاک در آب کاملاً هم زده می‌شود، دانه‌های معلق بر حسب شکل، اندازه، وزن با سرعتهای مختلفی ته نشین می‌شوند. برای سهولت، فرض می‌شود که تمام دانه‌های خاک کروی هستند و سرعت ته نشینی آنها طبق قانون استوکس بیان می‌شود

$$\nu = \frac{\gamma_s - \gamma_w}{18\eta} D^r \quad \text{قانون استوکس}$$

ν = سرعت

γ_s = وزن مخصوص دانه‌های خاک

γ_w = وزن مخصوص آب

η = ویسکوزیته آب

D = قطر دانه‌های خاک

$$D_{(mm)} = K \sqrt{\frac{L(cm)}{t(min)}}$$

K : مقدار آن از جدول زیر بدست می‌آید.

جدول ۱ - ۷ - مقدار K در رابطه ۱ - ۶ (ASTM-1982)

درجه حرارت (°C)	G_s							
	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80
16	0.01510	0.01505	0.01481	0.01457	0.01435	0.01414	0.01394	0.01374
17	0.01511	0.01486	0.01462	0.01439	0.01417	0.01396	0.01376	0.01356
18	0.01492	0.01467	0.01443	0.01421	0.01399	0.01378	0.01359	0.01339
19	0.01474	0.01449	0.01425	0.01403	0.01382	0.01361	0.01342	0.01323
20	0.01456	0.01431	0.01408	0.01386	0.01365	0.01344	0.01325	0.01307
21	0.01438	0.01414	0.01391	0.01369	0.01348	0.01328	0.01309	0.01291
22	0.01421	0.01397	0.01374	0.01353	0.01332	0.01312	0.01294	0.01276
23	0.01404	0.01381	0.01358	0.01337	0.01317	0.01297	0.01279	0.01261
24	0.01388	0.01365	0.01342	0.01321	0.01301	0.01282	0.01264	0.01246
25	0.01372	0.01349	0.01327	0.01306	0.01286	0.01267	0.01249	0.01232
26	0.01357	0.01334	0.01312	0.01291	0.01272	0.01253	0.01235	0.01218
27	0.01342	0.01319	0.01297	0.01277	0.01258	0.01239	0.01221	0.01204
28	0.01327	0.01304	0.01283	0.01264	0.01244	0.01225	0.01208	0.01191
29	0.01312	0.01290	0.01269	0.01249	0.01230	0.01212	0.01195	0.01178
30	0.01298	0.01276	0.01256	0.01236	0.01217	0.01199	0.01182	0.01169

بر حسب G_s و درجه حرارت

$$\% = \frac{R \frac{2/65 - 1}{2/65} \cdot \frac{G_s}{G_s - 1}}{W_s} \times 100 \quad \text{درصد عبوری}$$

$R = l$ در هر زمان

W_s وزن خاک خشک

مثال: در یک آزمایش هیدرومتری نتایج زیر در دست است مطلوبست تعیین قطر D کوچکترین ذره ای که در لحظه اندازه گیری از نقطه اندازه گیری عبور کرده است

$$G_s = 2/7$$

$$T = 22^\circ$$

$$L = 11/9 \text{ cm}$$

$$t = 30$$

حل:

$$D_{(mm)} = K \sqrt{\frac{l_{(cm)}}{t_{(\min)}}}$$

$$\begin{array}{l} T = 22^\circ \\ G_s = 2/7 \end{array} \rightarrow 0/01312 \quad \text{از جدول صفحه ۲۴}$$

$$D_{(mm)} = 0/01312 \sqrt{\frac{11/9}{3}} = 0/083 \text{ mm}$$

مثال:

$$A : D_{\gamma} = 0/02 \text{ mm} \quad D_{\gamma} = 0/6 \text{ mm} \quad D_{\epsilon} = 9 \text{ mm}$$

$$B : D_{\gamma} = 0/3 \text{ mm} \quad D_{\gamma} = 0/4 \text{ mm} \quad D_{\epsilon} = 9 \text{ mm}$$

$$C : D_{\gamma} = 0/022 \text{ mm} \quad D_{\gamma} = 0/055 \text{ mm} \quad D_{\epsilon} = 1/2 \text{ mm}$$

تعیین کنید خاکهای فوق از لحاظ دانه بندی چه وضعیتی دارند؟

حل:

خوب دانه بندی شده W

$$C_c = \frac{D_{\gamma}}{D_{\gamma} \times D_{\epsilon}} = \frac{0/6}{0/02 \times 9} = 2$$

$$C_u = \frac{D_{\epsilon}}{D_{\gamma}} = \frac{9}{0/02} = 450$$

بد دانه بندی شده P

$$C_c = \frac{0/4}{0/055 \times 0/3} = 0/9696 \sim 1$$

$$C_u = \frac{0/55}{0/3} = 1/833 < 4$$

دانه بندی منفصل P

$$C_c = \frac{0/055}{0/022 \times 1/2} = 0/115$$

$$C_u = \frac{1/2}{D_{\gamma}} = \frac{9}{0/022} = 54/54$$

فصل دوم

« ترکیب خاکها »


خاکها دارای سه فاز زیر می‌باشند:

(۱) جامد: کانی‌ها و مواد آلی.

(۲) مایع: آب.

(۳) گاز: هوا

$$\text{وزن خاک} = \text{وزن جامد} + \text{وزن مایع}$$



روابط حجمی:

$$\text{حجم ذرات جامد} = V_s$$

$$\text{حجم ذرات آب} = V_w$$

$$\text{حجم هوا} = V_a$$

$$\text{حجم فضای خالی از مواد جامد} = V_v$$

$$\text{حجم کل} = V$$

$$V = V_s + V_v$$

$$V_v = V_w + V_a$$

$$e = \frac{V_v}{V_s} \quad \text{نسبت تخلخل}$$

$$n = \frac{V_v}{V} \quad \text{درجه پوکی}$$

$$S = \frac{V_w}{V_v} \times 100 \quad \text{درصد اشباع خاک}$$

$$S = 100\% \quad \begin{cases} V_a = 0 \\ V_w = V_v \end{cases} \quad S = 0 \quad \begin{cases} V_a = V_v \\ V_w = 0 \end{cases}$$

خاکهای رسی را با نسبت تخلخل می‌سنجد

خاکهای ماسه‌ای را با درجه پوکی می‌سنجد

(%) تراکم نسبی: D_r

$$D_r = \frac{e_{mm-e}}{e_{max} - e_{min}} \times 100$$

e : نسبت تخلخل در محل

e_{max} : نسبت تخلخل خاک در شل‌ترین وضعیت

e_{min} : نسبت تخلخل خاک در متراکم‌ترین وضعیت

$$D_r = \left[\frac{\gamma_d - \gamma_{d(\min)}}{\gamma_{d(\max)} - \gamma_{d(\min)}} \right] \left[\frac{\gamma_{d(\max)}}{\gamma_d} \right]$$

روابط وزنی (جرمی)

$$W = W_s + W_w$$

$$W_w = W - W_s$$

= وزن کل W

= وزن خاک خشک W_s

= وزن آب W_w

$$W(./) = \frac{W_w}{W_s} \times 100$$

: وزن مخصوص (γ)

$$\gamma_{sat} = \frac{W_s}{V} \quad (S\% = 100) \quad W = \text{وزن کل خاک}$$

حجم کل خاک V

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} \quad (W\% = 0) \quad W_s = \text{وزن ذرات جامد خاک}$$

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \quad V_s = \text{حجم ذرات جامد خاک}$$

$$\gamma_w = \frac{W_w}{V_w} \quad V_w = \text{حجم آب}$$

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} \quad W_w = \text{وزن آب}$$

$$\gamma' < \gamma_d < \gamma_{wet} < \gamma_{sat} < \gamma_s$$

$$(8/5 \sim 11)(13 \sim 18/5)(17/5 \sim 19)(19/5 \sim 21/5)(23/5 \sim 28/5)$$

خلاصه ای از برخی روابط وزنی- حجمی :

$e = \frac{v_v}{v_s}$	$n = \frac{v_v}{v} \times 100$	$n = \frac{e}{1+e}$
$e = \frac{n}{1-n}$	$S_v = \frac{v_w}{v_v} \times 100$	$S.e = G_s.w$
$w\% = \frac{w_w}{w_s} \times 100 = \frac{M_w}{M_s} \times 100$	$A = \frac{v_v}{v_t} \times 100$ درصد هوا	$A = n(1-S)$ $A = \frac{e-WG_s}{1+e}$
$\gamma_{wet} = \frac{W_t}{V_t}$ $(s < 100)$	$\gamma_d = \frac{W_s}{V_t}$ $(w\% = \cdot)$	$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} =$
$\gamma_{sat} = \frac{W_T}{V_T}$ $(s = 100)$	$\gamma_s = G_s \cdot \gamma_w$	$\gamma_{wet} = \frac{(1+w)G_s \cdot \gamma_w}{1+e}$ $\gamma_{wet} = \frac{(G_s + s.e)\gamma_w}{1+e}$
$\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e)}{1+e} \gamma_w$ $\gamma_{sat} = \frac{1+\omega}{1+\omega G_s} G_s \gamma_w$	$\gamma_d = \frac{\gamma_{wet}}{1+\omega}$ $\gamma_d = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e}$	$e = \frac{G_s \gamma_w - \gamma_{sat}}{\gamma_{sat} + \gamma_w}$ $\gamma_d = \frac{G_s \cdot \rho_w - \rho_{sat}}{\rho_{sat} - \rho_w}$
$M_w = \frac{\omega M_T}{1+\omega}$ $M_s = \frac{M_T}{1+\omega}$	$V_s = \frac{W_s}{G_s \cdot \gamma_w}$ $\rho = \rho_{sat} - \rho$ جرم آب لازم برای اشباع کردن	$e = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{\gamma_d} - 1$

اثبات برخی روابط :

رابطه بین e و n را اثبات کنید. - ۱

$$n = \frac{V_v}{V}$$

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{V_v}{V - V_v} = \frac{V_v}{V(1 - \frac{V_v}{V})} = \frac{n}{1-n}$$

$$e = \frac{n}{1-n} \rightarrow \quad e - en = n \rightarrow \quad e = n + en = n(1+e)$$

$n = \frac{e}{1+e}$

رابطه بین e و G_s را اثبات کنید. -۲

$$w\% = \frac{W_\omega}{W_s} \times 100$$

$$\gamma_\omega = \frac{W_\omega}{V_\omega} \rightarrow W_\omega = \gamma_\omega \cdot V_\omega$$

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \rightarrow W_s = \gamma_s \cdot V_s$$

$$S = \frac{W_\omega}{V_s} \times 100 \rightarrow W_\omega = \frac{S \cdot V_v}{100}$$

$$\omega = \frac{V_\omega \cdot \gamma_\omega}{G_s V_s \gamma_\omega} \times 100 = \frac{V_\omega}{G_s \cdot V_s} \times 100 = \frac{100}{G_s V_s} \times 100 = \frac{S \cdot V_v}{G_s \cdot V_s} = \frac{S \cdot e}{G_s}$$

$$S \cdot e = G_s \cdot \omega$$

رابطه بین γ_d و ω را اثبات کنید. -۳

$$\gamma = \frac{W}{V} = \frac{W_s + W_\omega}{V} = \frac{W_s(1 + \frac{W_\omega}{W_s})}{V} = \gamma_d(1 + \frac{\omega}{100})$$

$$\boxed{\gamma_d = \frac{\gamma}{1 + \frac{\omega}{100}}}$$

رابطه بین e و G_s را اثبات کنید؟ -۴

$$\gamma_{sat} = \frac{W}{V} = \frac{W_s + W_\omega}{V_s + V_v} = \frac{G_s \cdot \gamma_\omega \cdot V_s + V_\omega \cdot \gamma_\omega}{V_s + V_v} =$$

$$\frac{G_s \cdot \gamma_\omega \cdot V_s + \frac{SV_v}{100} \gamma_\omega}{V_s + V_v} = \frac{G_s \cdot \gamma_\omega + \frac{SV_v}{100 \cdot V_s} \gamma_\omega}{1 + \frac{V_v}{V_s}}$$

$$\boxed{\gamma = \frac{G_s + Se}{1 + e} \gamma_\omega}$$

$$S = 100\% \quad \gamma_{sat} = \frac{G_s + e}{1 + e} \gamma_\omega$$

$$S = 100\% \quad \gamma_{sat} = \frac{G_s}{1 + e} \gamma_\omega$$

مثال ۱: نمونه خاکی درون استوانه‌ای با ابعاد زیر است در صورتیکه درصد اشباع آن صد درصد باشد

پارامترهای γ_d و γ_{sat} و w و n و e را حساب کنید.

$$L = 6'' \quad D = 3'' \quad \gamma_\omega = 62 / 4 lb/ft^3 \quad l' = 12''$$

حل:

ابتدا تمامی طول‌ها را تبدیل به ft می‌کنیم

$$L = \varepsilon'' = \left(\frac{\varepsilon}{12}\right) = . / 5'$$

$$D = \gamma'' = \frac{3}{12} = . / 25'$$

$$V = \frac{\pi D^r}{4} L = \frac{\pi (. / 25)^r}{4} \times . / 5 = . / 0.245 \ ft^r$$

$$\gamma_{sat} = \frac{W}{V} = \frac{3 / 1}{. / 0.245} = 126 / 5 \ lb / ft^r$$

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} = \frac{2 / 5}{. / 0.245} = 1.2 \ lb / ft^r$$

$$\omega (\%) = \frac{W_\omega}{W_s} \times 100 = \frac{W - W_s}{W_s} \times 100 = \frac{3 / 1 - 2 / 5}{2 / 5} \times 100 = 24\%$$

$$W_\omega = W - W_s = 3 / 1 - 2 / 5 = . / 6$$

$$W_\omega = V_\omega \cdot \gamma_\omega \rightarrow . / 6 = V_\omega \times 62 / 4$$

$$V_\omega = . / 0.96 \ ft^r = V_v$$

چون اشباع است

$$n = \frac{V_v}{V} = \frac{. / 0.96}{. / 0.245} = . / 3.92$$

$$V_s = V - V_v = . / 0.245 - . / 0.96 = . / 0.149 \ ft^r$$

$$e = \frac{V_\omega}{V_s} = \frac{. / 0.96}{. / 0.149} = / 6.44$$

مثال ۲: در صورتیکه مقادیر

$$\omega = 1.0\% \quad G_s = 2 / 65 \quad \gamma_d = 12 \cdot \frac{lb}{ft^r} \quad V = \frac{1}{3} \cdot ft^r$$

مفروض باشد پیدا کنید γ و S و e را؟

حل:

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1 + \omega} \rightarrow 12 \cdot = \frac{\gamma}{1 + 1 / 1} \rightarrow \gamma = 132 \ lb / ft^r$$

$$e = \frac{G_s \gamma_\omega}{\gamma_d} - 1 = \frac{2 / 65 \times 62 / 4}{12 \cdot} - 1 = . / 3.78$$

راه حل دوم

$$V_s = \frac{W_s}{G_s \gamma_\omega} = \frac{\gamma_d \cdot V}{G_s \gamma_\omega} = . / 0.242 \ ft^r$$

$$V_v = V - V_s = \frac{1}{3} - . / 0.242 = . / 0.09 \ ft^r$$

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{0.009}{0.0242} = 0.372$$

$$S \cdot e = G_s \cdot \omega \rightarrow S \times 0.372 = 2/65 \times 0.1$$

$$S = 71/2\%$$

مثال ۳: خاکی را با خصوصیات ذیل می‌خواهیم اشباع کنیم رطوبت خاک بعد از اشباع چقدر است

$$G_s = 2/68 \quad e = 0.1 \quad \omega = 24\%$$

$$S \cdot e = G_s \cdot \omega \rightarrow 0.1 \times 1 = 2/68 \times \omega \rightarrow \omega = 29/8\%$$

$$\gamma_{sat} = \frac{(1 + \omega_{sat})G_s \gamma_\omega}{(1 + \omega_{sat}G_s)} = 19 \text{ KN/m}^3$$

مثال ۴: ۳۵ گرم از یک خاک با $G_s = 2/65$ را درون آب می‌ریزیم . ارتفاع آب به $1/6 \text{ cm}$ می‌رسد حال اگر همین مقدار خاک را در جیوه بریزیم ارتفاع به $1/9$ خواهد رسید تعیین کنید درصد هوای رطوبت این خاک را؟

توجه*: می‌دانیم که آب درون ذرات خاک نفوذ می‌کند ولی جیوه نفوذ نمی‌کند

$$\Delta V = 1/9^h \times 1 \cdot A = 19 \text{ cm}^3 = V_\omega + V_s + V_a$$

$$\Delta V_{HgO} = 1/6 \times 1 \cdot 0 = 16 \text{ cm}^3 = V_\omega + V_s$$

$$V_a = \Delta V_{Hg} - \Delta V_{HgO} = 3$$

$$A\% = \frac{V_a}{V_T} = \frac{3}{19} = 15/8\%$$

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_\omega} = \frac{\rho_s}{\rho_\omega} = \rho_s = 2/65$$

$$V_\omega + V_s = 16 \text{ cc}$$

$$\frac{M_\omega}{\rho_\omega} + \frac{M_s}{\rho_s} = 16 \quad M_s = \frac{M_T}{1 + \omega} \quad M_\omega = \frac{\omega M_T}{1 + \omega}$$

$$\frac{\omega M_T}{\rho_\omega(1 + \omega)} + \frac{M_T}{\rho_s(1 + \omega)} = 16$$

$$\frac{35\omega}{(1 + \omega)} + \frac{35}{2/65(1 + \omega)} = 16 \quad \omega = 16/7\%$$

مثال: چند کیلوگرم آب برای اشباع کردن 10 m^3 از خاک ذیل لازم است؟

$$n = 0.5 \quad , \quad \omega = 15\% \quad , \quad G_s = 2/65$$

حل:

$$\rho_\omega = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$e = \frac{n}{1-n} = \frac{0.5}{1-0.5} = 1$$

$$\rho_{wet} = \frac{(1+\omega)G_s \rho_\omega}{1+e} = \frac{(1+0.5) \times 2/65 \times 1000}{1+1} = 1523/75 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{sat} = \left(\frac{G_s + e}{1+e} \right) \rho_\omega = \left(\frac{2/65 + 1}{1+1} \right) \times 1000 = 1825 \text{ kg/m}^3$$

$$\Delta M_\omega = 10 \times 301/25 = 3012/5 \text{ kg}$$

جرم آب لازم برای اشباع کردن یک متر مکعب خاک

توجه * : باید دقت نمود که چه در حالت مرطوب و چه در حالت اشباع کامل γ_d خاک همواره


ثابت است

$$\gamma_d = \frac{\gamma_{sat}}{1+\omega_{sat}}$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma_{wet}}{1+\omega_{wet}}$$

حدود اتربرگ

بحث حدود اتربرگ برای خاکهای ریزدانه است ظاهر فیزیکی خاکهای ریزدانه در مقابل درصد رطوبتهای مختلف با هم فرق می کند. وقتی در خاکهای ریزدانه، کانیهای رسی ظاهر شود، با مرطوب کردن، خاک حالت خمیری بخود می گیرد و آن را بدون خرد شدن می توان شکل داد. این خاصیت چسبندگی بعلت آب جذب شده ای است که ذرات رس را احاطه کرده است. در اوایل دهه ۱۹۰۰، دانشمند سوئدی، اتربرگ، روشی برای توصیف سفتی خاکهای ریزدانه بر حسب میزان رطوبت ابداع نمود. در میزان رطوبت خیلی کم، خاک مثل یک جسم جامد عمل می کند. در رطوبت خیلی بالا، مخلوط آب و خاک می تواند به صورت یک مایع جاری شود بر حسب میزان رطوبت، طبیعت رفتار خاک به یکی از چهار حالت جامد، نیمه جامد، خمیری و مایع خواهد بود.



خصوصیات حدود اتربرگ در خاکهای درشت دانه زیاد تاثیری ندارد و باید این آزمایش را برای خاکهای عبوری از الک NO.40 استفاده کرد.

تعريف حدود اتربرگ:

- الف) حد روانی : در صد رطوبتی که خاک جذب می کند تا بصورت مایع درآید
- ب) حد خمیری: حدی است که اگر خاک بیشتر از آن رطوبت از دست دهد شروع ترک خوردن می کند یا بعبارتی کمترین رطوبت است که در آن خاک شکل می گیرد
- ج) حد چروکی (انقباض) : رطوبتی که بعد از آن دیگر تغییر حجم خاک صفر است

روش تعیین هر یک از حدود اتربرگ :

الف) تعیین حد روانی

رطوبتی است که در دستگاه کاساگرانده شکاف ایجاد شده در خمیر خاک به اندازه $13mm$ به ازای ۲۵ ضربه بهم بیاید. ابتدا به خاک مقداری آب اضافه می کنیم و خوب ورز می دهیم سپس آنرا در کاسه پهن کرده و در آن شکافی طولی ایجاد می کنیم و بعد حدود ۲ ضربه در ثانیه به دستگاه ضربه می زنیم و می شماریم که ببینیم شکاف با چند ضربه بسته می شود این آزمایش را چند بار تکرار می کنیم و اعداد حاصله را روی محور نیمه لگاریتمی برد و از روی آن رطوبتی را که به ازای شکاف در ۲۵ ضربه بسته شده را بدست می آوریم.

نکته :

- ۱- اگر حتی نقطه‌ای باشد که حین آزمایش در ۲۵ ضربه شکاف بسته شود باز آن رطوبت حد روانی نیست بلکه باید حد روانی از نمودار خوانده شود.
- ۲- اگر پایه زیر کاسه کاساگرانده بجای کائوچو سخت یا لاستیک سخت، چوب پنبه نرم باشد در اینصورت حد روانی بیشتر است زیرا چوب پنبه نرم مقداری از انرژی را مستهلك می کند درنتیجه انرژی واردہ با خاک کمتر می شود در نتیجه باید برای بسته شدن شکاف رطوبت را افزایش دهیم.
- ۳- اگر بجای ۲۴ ساعت خاک را بمدت ۱۲ ساعت در گرمخانه قرار دهیم در اینصورت حد روانی کمتر از مقدار واقعی خوانده شود زیرا تمام آب نمونه بخار نشده است.

ب) روش تعیین حد خمیری

گلوله‌ای را از خمیر به ابعاد یک گردوی کوچک تهیه می کنیم سپس آنرا بمدت ۷۰ تا ۸۰ بار در دقیقه بصورت فتیله‌ای بقطر $3mm$ درمی آوریم تا در این قطر ترک بخورد در آزمایش حد خمیری اگر رطوبت دقیقاً اندازه حد خمیری بود جواب آن رطوبت را بعنوان یک حد خمیری از یک سعی و خطأ در نظر می گیریم سپس مجموع چند سعی و خطأ را با هم جمع و میانگین می گیریم و آنرا

عنوان حد خمیری اعلام می‌نماییم. فتیله‌هایی که در قطر کمتر یا بیشتر از 3 mm بوجود می‌آیند برای نتایج ارزشی ندارند.

ج) روش آزمایش حد انقباض

خاک عبوری از الک N040 را آنقدر آب می‌زنیم تا اشباع شود (سطح آن برق بزند) آنگاه جرم اولیه خاک اشباع را بدست می‌آوریم و حجم آنرا نیز از روی حجم ظرف حساب کرده سپس آنرا در گرمخانه می‌گذاریم و آنرا تحت حرارت قرار داده تا آب آن تبخیر شود بعد از آن خاک را وزن کرده تا بدین وسیله W_w (وزن آب) بدست آید.


سپس برای بدست آوردن حجم خاک خشک آنرا در ظرفی که حجم معینی دارد می‌ریزیم و فضای خالی بالای ظرف را با جیوه پر می‌کنیم (بدلیل اینکه جیوه در درون ذرات خاک فرو نمی‌رود) و حجم جیوه مصرفی را از حجم ظرف کم کرده تا حجم خاک خشک شده بدست آید.

$$\omega_i = \frac{M_w}{M_s} = \frac{M_i - M_f}{M_f} \times 100$$

$$\Delta\omega = \Delta \left(\frac{M_w}{M_s} \right) = \frac{1}{M_f} \Delta M_w = \frac{1}{M_f} \Delta (\rho_w V_w) = \frac{1}{M_f} \rho_w (V_i - V_f)$$

$$SL = \omega_i - \Delta\omega$$

$$SL = \frac{M_i - M_f}{M_f} \times 100 - \frac{V_i - V_f}{M_f} \rho_w \times 100$$



نشانه خمیری PI: اختلاف بین حد مایع و حد خمیری می‌باشد

$$PI = LL - PL$$

نکته ۱: هر خاکی که PI آن بالاست کارکردن با آن خاک در دسر پذیرتر است.

نکته ۲: ماده خمیری که به ازای تنفس مشخصی تغییر شکل آن خیلی زیاد است در حقیقت PI آن بالاست.

فعالیت خاک Ac: شب نمودار خطی PI در مقابل درصد ذرات رسی کوچکتر از ۲ میکرون است.

فعالیت به عنوان نشانه‌ای برای شناسایی پتانسیل تورم خاکهای رسی است.

$$Ac = \frac{PI}{\text{درصد وزنی ذرات با اندازه رسی}}$$

هر چه فعالیت یک خاک بیشتر باشد خاک بدتر است زیرا تغییرات آن با آب بیشتر است. هرچقدر درصد رس بیشتر باشد حد خمیری و حد روانی بیشتر است. بطور کلی اگر رس نداشته باشیم $PI=0$ است یعنی $PL=LL$ هیچگاه بمعنی $PI=0$ است یعنی $PL < LL$.

دلایل جذب آب در رس

- ۱- ریز بودن ذرات
- ۲- بارهای الکتریکی منفی : کاتیونها و ملکولهای آب را جذب خود می‌کند

آبهای اطراف ذرات رس

- ۱- آب جذب شده : که تحت تأثیر بارهای الکتریکی است و در درجه حرارت‌های بالا جدا می‌شود.
- ۲- آب دو لایه : که تحت تأثیر بارهای الکتریکی است.
- ۳- آب آزاد : که تحت تأثیر بارهای الکتریکی نیست.

نکته : درصد رطوبت خاکهای رسی ناشی از آب جذب شده و آب دو لایه است.


عوامل مؤثر بر حد روانی

- ۱- درصد رس
- ۲- نوع کانی رس
- ۳- نوع کاتیون (مثلا Na بیشترین آب را جذب می‌کند)
- ۴- مواد آلی (باعث افزایش حد روانی می‌شود)
- ۵- سمنتاسیون (باعث کاهش حد روانی می‌شود)

$$I_L = \frac{\omega_n - \omega_\rho}{\omega_L - \omega_\rho} : (I_L > 0)$$

- ۱- اگر $\omega_n < \omega_\rho$ موقعی است که خاک سفت است
- ۲- اگر $\omega_\rho < \omega_n$ این خاک نرم و سفت است
- ۳- اگر $\omega_\rho < \omega_n$ باشد خاک خیلی نرم است

نمودار خمیرایی (چارت خمیرایی):



با توجه به مشخصات داده شده برای یک خاک از روی LL و PL ان می توان PI مربوط به آن خاک را پیدا کرد. از طرفی با قرار دادن LL خاک در معادله $PI = 0.73(LL - 20)$ می توان مشخصات PI خاک در معادله را نیز یافت

$$\text{رس} \rightarrow (نماهنگ) < PI_{(\text{خاک})}$$

$$\text{لای} \rightarrow (نماهنگ) < PI_{(\text{خاک})}$$

$$PI \text{ هیچ خاکی نمی تواند بالای خط } PI = 0.9(LL - 8) \text{ بیفتد}$$

مثال: در یک آزمایش حد انقباض نتایج زیر به دست آمده است

$$m_i = 44/6 gr \quad V_i = 16/2 cm^3$$

$$m_r = 32/8 gr \quad V_f = 10/8 cm^3$$

حد انقباض آن را محاسبه کنید

$$SL = \left(\frac{m_i - m_r}{m_r} \right) \times 100 - \left[\frac{(V_i - V_f)}{m_r} \rho_w \right] (100)$$

$$SL = \left(\frac{44/6 - 32/8}{32/8} \right) \times 100 - \left[\frac{16/2 - 10/8}{32/8} \times 1 \right] \times 100 = 19/5$$

فصل سوم

« طبقه بندی خاکها »

سیستم طبقه بندی خاک عبارتست از مرتب کردن خاکهای مختلف با خواص مشابه به گروههای زیرگروههایی بر حسب کاربردشان. سیستمهای طبقه بندی یک زبان مشترک برای بیان مشخصات خاک بطور خلاصه بوجود می آورند.

هدف از طبقه بندی خاکها

- ۱- یکی از اهداف اینست که بر اساس آزمایشها مختلف خاکها را در گروههای مشخصی قرار دهیم و خاکهایی که در یک طبقه هستند خصوصیات تقریباً مشابهای دارند.
- ۲- با طبقه بندی خاکها ارتباط بین اصول مهندسی بهم نزدیکتر شده و استفاده از آنها آسانتر می شود.

روشهای طبقه بندی خاکها

- ۱- روش یونیفاید (متحد) (کاربرد در ژئوتکنیک)
- ۲- روش آشتو (کاربرد بیشتر آن در راهسازی است)

گروههای مختلف در یونیفاید:

شن G

ماسه S

رس C


لای M

خاکهای آلی O

برای ریزدانه‌ها :

رس با خمیرایی پایین $\xrightarrow{\parallel < \Delta} CL$
 $\xrightarrow{\parallel \geq \Delta} CH$ رس با خمیرایی بالا

لای با خمیرایی کم $\xrightarrow{\parallel < \Delta} ML$
 $\xrightarrow{\parallel \geq \Delta} MH$ لای با خمیرایی بالا



مثال ۱ :

شماره الک	درصد رد شده	
$\neq 4$	۴۳	$c_u = ۲۰$
$\neq ۲۰۰$	۲	$c_c = ۱/۵$

حل :

$\neq ۲۰۰$ رد شده از $۲\% < ۵۰\%$ درصد داشت

$\neq ۴$ رد شده از $۴۳\% < ۵۰\%$ درصد پس شن است G

$$1 < C_c < ۳$$

$$4 \leq C_u = ۲۰$$

GW پس

$\neq ۲۰۰$ رد شده از $= ۹۵\%$

مثال :

$$LL = ۷۰ \quad PL = ۲۵$$

حل :

(الف) ریز دانه است $\neq ۲۰۰$ رد شده از $۵۰\% < ۹۵\%$

$$b) PI = ۷۰ - ۲۵ = ۴۵ \text{ نقطه}$$

H

$$50 < LL = ۷۰$$

CH

شماره الک

درصد عبوری

مثال ۲ :

$\neq ۴$	۴۰
$\neq ۱۰$	۳۰
$\neq ۴۰$	۲۲
$\neq ۱۰۰$	۲۰
$\neq ۲۰۰$	۱۵

حل :

$\neq ۲۰۰$ عبوری از $۵۰\% > ۱۵\%$ درشت دانه

$\neq ۴$ $۵۰\% > ۴۰\%$ G

$$PI = LL - PL = ۳۵ - ۲۲ = ۱۳ \text{ نقطه} \quad \text{معادله} \quad PI < PI_{\text{نقطه}}$$

$$\text{معادله} \quad PI = ۰/۷۳(LL - ۲۰) = ۱۰/۹۵$$

GC

دانه بندی به روش آشتو:


جدول ۳ - ۱ طبقه بندی مصالح بستر راهها طبق طبقه بندی آشتو

طبقه بندی عمومی	مصالح دانه ای (در صد عبوری از الک ۲۰۰ مساوی ۳۵ درصد و یا کمتر)						
	A-1		A-3	A-2-4	A-2		
طبقه بندی گروهی	A-1-a	A-1-b			A-2-5	A-2-6	A-2-7
آزمایش دانه بندی (در صد عبوری) No. 10 (الک نمره ۱۰) No. 40 (الک نمره ۴۰) No. 200 (الک نمره ۲۰۰)	50 max. 30 max. 15 max.	50 max. 25 max.	51 min. 10 max.	35 max.	35 max.	35 max.	35 max.
مشخصات قسمت عبوری از الک ۴۰ حد مایع نشانه خمیری	6 max.	NP		40 max. 10 max.	41 min. 10 max.	40 max. 11 min.	41 min. 11 min.
نوع مصالح تشکیل دهنده	ماسه و شن با قلوه سنگ	ماسه ریز		ماسه و شن رس دار و یا لای دار			
مناسب بودن به عنوان مصالح بستر	عالی تا خوب						


طبقه بندی عمومی	مصالح رس - لای				
	(در صد عبوری از الک ۲۰۰ بزرگتر از ۳۵ درصد)				
طبقه بندی گروهی	A-4	A-5	A-6	A-7 A-7-5* A-7-6+	
آزمایش دانه بندی (در صد عبوری) No. 10 (الک نمره ۱۰) No. 40 (الک نمره ۴۰) No. 200 (الک نمره ۲۰۰)					
مشخصات قسمت عبوری از الک ۴۰ حد مایع نشانه خمیری	36 min.	36 min.	36 min.	36 min.	
نوع مصالح تشکیل دهنده	40 max. 10 max.	42 min. 10 max.	40 max. 11 min.	41 min. 11 min.	
مناسب بودن به عنوان مصالح بستر	خاکهای لای دار		متوسط تا بد		

* For A-7-5 , $PI \leq LL-30$ + For A-7-6 , $PI > LL-30$


الکهای مهم مورد استفاده $\neq ۲۰۰, \neq ۴۰, \neq ۱۰$



$$A-4 \left| \begin{array}{l} LL_{\max} = ۴۰ \\ PI_{\max} = ۱۰ \end{array} \right.$$



$$A-5 \left| \begin{array}{l} LL_{\min} = ۴۲ \\ PI_{\max} = ۱۰ \end{array} \right.$$



$$A-6 \left| \begin{array}{l} LL_{\max} = ۴۰ \\ PI_{\min} = ۱۱ \end{array} \right.$$

خمیرایی ندارد $A-3$
 $PI = .$

$$A-7 \left| \begin{array}{l} LL_{\min} = ۴۱ \\ PI_{\min} = ۱۱ \end{array} \right.$$

روش تمایز $A-7-5$
 $A-7-6$

$$A-7 \left| \begin{array}{l} -5 \\ -6 \end{array} \right| \begin{array}{l} PI < LL-3. \\ PI > LL-3. \end{array}$$

در جدول ۱-۳ طاحونی ص ۸۶ روش دانه‌بندی آشتو آمده است از سمت چپ اولین ستونی که معیار ما را ارضا کرد خاک جزء آن منطقه است.

شاخص ایندکس: GI

کمیتی است معرف خصوصیات بخش ریز دانه خاک

* برای بیان خصوصیات خاک تنها اسم آن کافی نیست بلکه شاخص ایندکس آن نیز لازم است.

* هرچقدر GI بیشتر باشد خاک ریزدانه‌های بیشتری دارد.

$$GI = (F - ۳۵)[۰/۲ + ۰/۰۵(LL - ۴۰)] + ۰/۰۱(F - ۱۵)(PI - ۱۰)$$

F درصد عبوری از الک نمره ۲۰۰

نکته ۱: برای خاکهای درشت دانه زیر $GI = ۰$ است و نباید محاسبه گردد:

$A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5, A-3$

نکته ۲: برای خاکهای $A-2-6, A-2-7$ مقدار GI از رابطه زیر محاسبه می‌گردد

$$GI = ۰/۰۱(F - ۱۵)(PI - ۱۰)$$

نکته ۳: برای خاکهایی که جزء گروههای فوق نیستندو < ۰ $GI = ۰$ باشد مقدار $GI = ۰$ را در نظر می‌گیریم.

نکته ۴: قانون گرد کردن اعداد بصورت زیر است :

 GI

$8/5 \rightarrow 9$

$8/6 \rightarrow 9$

$8/45 \rightarrow 8$

نکته ۵: هرچقدر GI بیشتر باشد خاک بدتر است. یعنی اگر دو خاک داشته باشیم که در یک گروه باشند باید گروه ایندکس آنها را تعیین کنیم هر کدام GI آن کمتر است کیفیت بهتری دارد.

$\neq 10$

100

$LL = 30$

مثال ۳ :

$\neq 40$

80

$PI = 10$

$\neq 100$

58

حل :

 $A-4-(3)$

$GI = (58 - 35) [0/2 + 0/005(30 - 40)] + 0/01(58 - 15)(10 - 10)$

مثال ۴ : در صورتیکه

$\neq 100$

95%

$LL = 60$

$PI = 40$

حل :

$GI = (95 - 35) \times [0/2 + 0/005(60 - 40)] + 0/01(95 - 15)(40 - 10) = 42$

 $A-7-6(42)$

$PI = 40 > LL - 30 = 30$

 $A-7-6$ پس

مثال ۵ : در صورتیکه

شماره الک	درصد عبوری	
$\neq 10$	83	$LL = 20$
$\neq 40$	48	$PI = 5$
$\neq 100$	20	

 $A-2-4(0)$


$GI = (20 - 35) [0/2 + 0/005(20 - 40)] + 0/01 \times (20 - 15)(5 - 10) = -1/75$

نکته: در جدول آشتو هرچه از طرف چپ جدول بطرف راست جدول می‌رویم کیفیت خاک برای کارهای راهسازی کمتر می‌شود.


فصل چهارم

« تراکم خاک »

در احداث خاکریز شاهراهها، سدهای خاکی و سازه‌های مهندسی متعدد دیگر، خاک شل باید متراکم شود تا وزن مخصوص آن افزایش یابد. تراکم باعث افزایش و بهبود مشخصه‌های مقاومتی خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری شالوده‌های احداث شده بر روی آنها می‌شود. تراکم همچنین باعث کاهش نشستهای ناخواسته سازه و افزایش پایداری شیروانی خاکریزها می‌گردد. عمل تراکم معمولاً برای خاکهای ریزدانه و درشت دانه انجام می‌شود که هدف از انجام آن خروج هوا از خاک است که مقاومت خاک بیشتر و نشت پذیری آن کمتر می‌شود که در طی این عمل e (نسبت تخلخل) کمتر می‌شود و در صورتیکه آب به خاک نزنیم γ ثابت می‌ماند ولی در صد اشباع آن زیاد می‌شود.



جذب انرژی آب و عدم انتقال انرژی چکش به خاک



روشهای تراکم خاک در آزمایشگاه:

- آزمایش تراکم پراکتور معمولی

- آزمایش تراکم پراکتور اصلاح شده


فرق آزمایش پراکتور با پراکتور اصلاح شده:

پراکتور	اصلاح شده
۳	$\frac{\text{لایه}}{\text{ارتفاع}} \rightarrow 5$
۱'	$\frac{\text{ارتفاع}}{\text{وزن}} \rightarrow 1/5'$
5_{lb}	10_{lb}
انرژی	برابر ۵
$12000 \frac{lb-ft}{ft^3}$	$56000 \frac{lb-ft}{ft^3}$
حجم قالب	$\frac{1}{30}$


$$\frac{\text{ارتفاع سقوط} \times \text{وزن چکش} \times \text{تعداد ضربات برای هر لایه}}{\text{حجم قالب}} = E \text{ انرژی تراکم}$$

تفسیر نمودارهای تراکم:


- ۱) در یک خاک هرچه ارزی تراکم بیشتر باشد با رطوبتی کمتر می‌توان به وزن مخصوص بیشتر رسید.





- ۲) عمدتاً خاکهای درشت دانه بهتر از خاکهای ریزدانه متراکم می‌گردند




- ۳) ماسه بد دانه‌بندی شده SP :
پدیده موئینگی سبب نزول در قسمت اول سخنی می‌گردد.
نمودار این ماسه برخی اوقات همانند ۱ و بعضی مواقع مانند ۲ است.



۴) منحنی مونت مورنایت که علت آن جذب آب بالای آن می‌باشد.




۵) در انرژی‌های کم خاک خشک پراکندگی بیشتری (HF) نسبت به خاک خشک با انرژی زیاد دارد یا بعبارتی «پدیده لخته‌ای زیاد در قسمتهایی که انرژی کمتر است بیشتر اتفاق می‌افتد». ولی «در پدیده پراکندگی زیاد در قسمتهایی که انرژی زیادتر است بیشتر اتفاق می‌افتد».



عوامل مؤثر بر تراکم در صحراء

- ۱- تعداد گذرهای غلتک (تعداد دفعات عبور) ۱۵ الی ۱۰ بار
- ۲- ضخامت لایه : (با افزایش ضخامت تراکم کمتر می‌شود) در خاکهای ریزدانه بهتر است ضخامت را حدود ۲۵ الی ۲۰ سانتیمتر بگیریم.
- ۳- فرکانس ویبرانتور : هرچه فرکانس بالاتر وزن مخصوص بیشتر.
- ۴- سرعت کشیدن غلتک : هرچه سرعت زیادتر باشد وزن مخصوص کمتر می‌شود.

منحنی هوای صفر:



$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} \quad G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$

$$W_s = V_s \cdot \gamma_s = V_s \cdot G_s \cdot \gamma_w$$

$$V = V_s + V_v = V_s + eV_s$$

$$\gamma_d = \frac{V_s \cdot G_s \cdot \gamma_w}{V_s + eV_s} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e}$$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{\omega G_s}{S}}$$

در حالت $S = 100\%$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \omega G_s}$$

کاربرد غلتکهای مختلف برای انواع خاک:

- ۱- برای خاکهای رسی و لای از غلتک پاچه بزی و پاچه فیلی استفاده می‌کنند
- ۲- برای خاکهای شنی و ماسه‌ای از غلتک صاف فولادی همراه و یا بهره استفاده می‌کنند
- ۳- برای خاکهای مختلف از غلتک چرخ لاستیکی استفاده می‌کنند

مثال: اطلاعات زیر از یک آزمایش استاندارد تراکم بدست آمده است منحنی تراکم را ترسیم نموده، حداکثر وزن مخصوص خشک و رطوبت اپتیمم را بدست آورید.

1/94	1/985	1/99	1/97	1/895	جرم خاک مرطوب خارج شده از قالب (kg) پس از تراکم
۱۹/۲	۱۶/۸	۱۵/۶	۱۴/۵	۱۲/۸	رطوبت خاک (درصد)

حجم قالب ۹۴۴ سانتیمتر مکعب و $G_s = 2/67$ می باشد.

حل :

وزن مخصوص خاک مرطوب γ و وزن مخصوص خاک خشک γ_d برای هر مورد، بترتیب از روابط زیر محاسبه و در جدول زیر یادداشت گردیده است.

$$\gamma = \frac{w}{v} \quad \gamma_d = \frac{\gamma}{1+w}$$


عنوان مثال برای اولین نمونه

$$\gamma = \frac{1/895}{944 \times 1.0} \times \frac{9/81}{100} = 19/69 \frac{KN}{m^3}$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} \times \frac{19/69}{1+0/128} = 17/46 \frac{KN}{m^3}$$

$20/16$	$20/63$	$20/68$	$20/47$	$19/69$	$\gamma \left(\frac{KN}{m^3} \right)$
$16/91$	$17/66$	$17/89$	$17/88$	$17/46$	$\gamma_d \left(\frac{KN}{m^3} \right)$
$19/2$	$16/8$	$15/6$	$14/5$	$12/8$	$\omega (\%)$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \omega G_s} = \frac{2/67 \times 9/81}{1 + 2/67 \omega} = \frac{26/2}{1 + 2/67 \omega}$$



تعیین وزن مخصوص صحرایی:

در طی تراکم خاک در محل، لازم است گاهی اوقات وزن مخصوص خاک کنترل شود و با مقدار تعیین شده توسط مشاور مقایسه گردد که برای اینکار سه روش وجود دارد.

- ۱ روشن مخروط ماسه (سندباتل)
- ۲ بادکنک پلاستیکی
- ۳ دانسیته سنج هسته‌ای

۱- روشن مخروط ماسه

الف) کالیبره کردن وزن مخصوص ماسه

ب) کالیبره کردن مخروط

ج) محاسبه حجم چاله



د) تعیین درصد رطوبت خاک در محل

ه) وزن مخصوص خشک خاک مورد استفاده

فصل چهارم

« تراکم خاک »

در احداث خاکریز شاهراهها، سدهای خاکی و سازه‌های مهندسی متعدد دیگر، خاک شل باید متراکم شود تا وزن مخصوص آن افزایش یابد. تراکم باعث افزایش و بهبود مشخصه‌های مقاومتی خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری شالوده‌های احداث شده بر روی آنها می‌شود. تراکم همچنین باعث کاهش نشستهای ناخواسته سازه و افزایش پایداری شیروانی خاکریزها می‌گردد. عمل تراکم معمولاً برای خاکهای ریزدانه و درشت دانه انجام می‌شود که هدف از انجام آن خروج هوا از خاک است که مقاومت خاک بیشتر و نشت پذیری آن کمتر می‌شود که در طی این عمل e (نسبت تخلخل) کمتر می‌شود و در صورتیکه آب به خاک نزنیم γ ثابت می‌ماند ولی در صد اشباع آن زیاد می‌شود.

جذب انرژی آب و عدم انتقال
انرژی چکش به خاک

روشهای تراکم خاک در آزمایشگاه:

۱- آزمایش تراکم پراکتور معمولی

۲- آزمایش تراکم پراکتور اصلاح شده


فرق آزمایش پراکتور با پراکتور اصلاح شده:

پراکتور	اصلاح شده
۳	$\frac{\text{لایه}}{\text{ارتفاع}} \rightarrow 5$
۱'	$\frac{\text{ارتفاع}}{\text{وزن}} \rightarrow 1/5'$
5_{lb}	10_{lb}
انرژی	برابر ۵
$12000 \frac{lb-ft}{ft^3}$	$56000 \frac{lb-ft}{ft^3}$
حجم قالب	$\frac{1}{30}$


$$E = \frac{\text{ارتفاع سقوط} \times \text{وزن چکش} \times \text{تعداد ضربات برای هر لایه}}{\text{حجم قالب}}$$

تفسیر نمودارهای تراکم:


- ۱) در یک خاک هرچه ارزی تراکم بیشتر باشد با رطوبتی کمتر می‌توان به وزن مخصوص بیشتر رسید.





- ۲) عمدتاً خاکهای درشت دانه بهتر از خاکهای ریزدانه متراکم می‌گردند




- ۳) ماسه بد دانه‌بندی شده SP :
پدیده موئینگی سبب نزول در قسمت اول سخنی می‌گردد.
نمودار این ماسه برخی اوقات همانند ۱ و بعضی مواقع مانند ۲ است.



۴) منحنی مونت مورنایت که علت آن جذب آب بالای آن می‌باشد.




۵) در انرژی‌های کم خاک خشک پراکندگی بیشتری (HF) نسبت به خاک خشک با انرژی زیاد دارد یا بعبارتی «پدیده لخته‌ای زیاد در قسمتهایی که انرژی کمتر است بیشتر اتفاق می‌افتد». ولی «در پدیده پراکندگی زیاد در قسمتهایی که انرژی زیادتر است بیشتر اتفاق می‌افتد».



عوامل مؤثر بر تراکم در صحراء

- ۱- تعداد گذرهای غلتک (تعداد دفعات عبور) ۱۵ الی ۱۰ بار
- ۲- ضخامت لایه : (با افزایش ضخامت تراکم کمتر می‌شود) در خاکهای ریزدانه بهتر است ضخامت را حدود ۲۵ الی ۲۰ سانتیمتر بگیریم.
- ۳- فرکانس ویبرانتور : هرچه فرکانس بالاتر وزن مخصوص بیشتر.
- ۴- سرعت کشیدن غلتک : هرچه سرعت زیادتر باشد وزن مخصوص کمتر می‌شود.

منحنی هوای صفر:



$$\gamma_d = \frac{W_s}{V} \quad G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$

$$W_s = V_s \cdot \gamma_s = V_s \cdot G_s \cdot \gamma_w$$

$$V = V_s + V_v = V_s + eV_s$$

$$\gamma_d = \frac{V_s \cdot G_s \cdot \gamma_w}{V_s + eV_s} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e}$$

$$e = \frac{\omega \cdot G_s}{S}$$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{\omega G_s}{S}}$$

در حالت $S = 100\%$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \omega G_s}$$

کاربرد غلتکهای مختلف برای انواع خاک:

- ۱- برای خاکهای رسی و لای از غلتک پاچه بزی و پاچه فیلی استفاده می‌کنند
- ۲- برای خاکهای شنی و ماسه‌ای از غلتک صاف فولادی همراه و یا بهره استفاده می‌کنند
- ۳- برای خاکهای مختلف از غلتک چرخ لاستیکی استفاده می‌کنند

مثال: اطلاعات زیر از یک آزمایش استاندارد تراکم بدست آمده است منحنی تراکم را ترسیم نموده، حداکثر وزن مخصوص خشک و رطوبت اپتیمم را بدست آورید.

1/94	1/985	1/99	1/97	1/895	جرم خاک مرطوب خارج شده از قالب (kg) پس از تراکم
۱۹/۲	۱۶/۸	۱۵/۶	۱۴/۵	۱۲/۸	رطوبت خاک (درصد)

حجم قالب ۹۴۴ سانتیمتر مکعب و $G_s = 2/67$ می باشد.

حل :

وزن مخصوص خاک مرطوب γ و وزن مخصوص خاک خشک γ_d برای هر مورد، بترتیب از روابط زیر محاسبه و در جدول زیر یادداشت گردیده است.

$$\gamma = \frac{w}{v} \quad \gamma_d = \frac{\gamma}{1+w}$$


عنوان مثال برای اولین نمونه

$$\gamma = \frac{1/895}{944 \times 1.0} \times \frac{9/81}{100} = 19/69 \frac{KN}{m^3}$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} \times \frac{19/69}{1+0/128} = 17/46 \frac{KN}{m^3}$$

$20/16$	$20/63$	$20/68$	$20/47$	$19/69$	$\gamma \left(\frac{KN}{m^3} \right)$
$16/91$	$17/66$	$17/89$	$17/88$	$17/46$	$\gamma_d \left(\frac{KN}{m^3} \right)$
$19/2$	$16/8$	$15/6$	$14/5$	$12/8$	$\omega (\%)$

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \omega G_s} = \frac{2/67 \times 9/81}{1 + 2/67 \omega} = \frac{26/2}{1 + 2/67 \omega}$$



تعیین وزن مخصوص صحرایی:

در طی تراکم خاک در محل، لازم است گاهی اوقات وزن مخصوص خاک کنترل شود و با مقدار تعیین شده توسط مشاور مقایسه گردد که برای اینکار سه روش وجود دارد.

- ۱ روشن مخروط ماسه (سندباتل)
- ۲ بادکنک پلاستیکی
- ۳ دانسیته سنج هسته‌ای

۱- روشن مخروط ماسه

الف) کالیبره کردن وزن مخصوص ماسه

ب) کالیبره کردن مخروط

ج) محاسبه حجم چاله

د) تعیین درصد رطوبت خاک در محل


ه) وزن مخصوص خشک خاک مورد استفاده

فصل ششم

مفهوم تنش مؤثر (تنش بین ذرهای)

فشار آب حفره‌ای + فشار مؤثر = فشار کل

$$\sigma = \bar{\sigma} + u$$

(Effective stress) $\bar{\sigma}$: تنش مؤثر(Total stress) σ (Pore water pressure) u : فشار آب حفره‌ایتعادل در راستای y

$$P = P' + u(A - A_C)$$

طرفین را بر A تقسیم می‌کنیم


$$\frac{P}{A} = \frac{P'}{A} - \frac{A - A_C}{A} u$$

$$\sigma = \bar{\sigma} + \left(1 - \frac{A_C}{A}\right)u$$

$$\frac{A_C}{A} = \alpha \quad \text{سطح تماس در واحد سطح کل}$$

$$\sigma = \bar{\sigma} + (1 - \alpha)u = \bar{\sigma} + u - \alpha u$$

(I) تنش در خاک اشباع غیرنشستی



$$\sigma_A = H_1 \gamma_w$$

$$\rightarrow \bar{\sigma}_A = \sigma_A - u_A = H_1 \gamma_w - H_1 \gamma_w = 0$$

$$u_A = H_1 \gamma_w$$

در نقطه B

$$\sigma_B = H_1 \gamma_w + H_1 \gamma_{sat}$$

$$\rightarrow \bar{\sigma}_B = \sigma_B - u_B = H_1 \gamma_w + H_1 \gamma_{sat} - H_1 \gamma_w - H_1 \gamma_w$$


$$u_B = (H_1 + H_1) \gamma_w = (\gamma_{sat} - \gamma_w) H_1 = \gamma' H_1$$

حالات مختلف تنش موثر در خاک

الف) در حالت سکون

۱-تنش موثر آب صفر است


$$\sigma = \gamma_w Z \rightarrow \bar{\sigma} = 0 \\ u = \gamma_w Z$$



۲-تنش موثر در خاک اشباع (خاک بالای سطح آب)


$$\sigma = \gamma Z \\ u = 0 \\ \bar{\sigma} = \sigma - u = \gamma Z$$

(زیرا این خاک فقط اشباع است)



۳-خاک زیر آب زیر زمینی (چاه)


$$\sigma = \gamma_{sat} Z \\ u = \gamma_w Z \\ \bar{\sigma} = \gamma' Z$$



۴-خاک زیر بستر دریا (جريان سکون)

$$\sigma = \gamma_{sat} Z + \gamma_w h \\ u = \gamma_w Z + \gamma_w h \\ \bar{\sigma} = \gamma' Z$$


۵-لایه پایینی اشباع ولایه بالایی اشباع نشده



$$\sigma = \gamma h + \gamma_{sat} Z \\ u = \gamma_w Z \\ \bar{\sigma} = \gamma h + \gamma' Z$$

ب) حالت جریان آب در خاک

I) جریان از پایین به بالا



$$u_b = (H + H + h)\gamma_w$$


$$\sigma_b = H\gamma_{sat} + H\gamma_w$$

$$\bar{\sigma}_b = \sigma_b - u_b = H\gamma_{sat} + H\gamma_w - H\gamma_w - h\gamma_w$$

$$\bar{\sigma}_b = H\gamma' + h\gamma_w = H(\gamma' - \frac{h}{H}\gamma_w) = H(\gamma' - i\gamma_w)$$

$$\boxed{\bar{\sigma}_b = H(\gamma' - i\gamma_w)}$$

(II) جریان آب از بالا به پایین



$$u_b = (H + H_s - h)\gamma_w$$

$$\sigma_b = H\gamma_{sat} + H_s\gamma_w$$

$$\bar{\sigma}_b = \sigma_b - u_b = H\gamma' + h\gamma_w = H(\gamma' + \frac{h}{H}\gamma_w) = H(\gamma' + i\gamma_w)$$

$$\boxed{\bar{\sigma}_b = H(\gamma' + i\gamma_w)}$$

برآورده (فشار آب) در خاک:

الف) آب در شرایط هیدرواستاتیک


$$U_A = Z\gamma_w$$

ب) آب در حال تراوosh

$$u = [(h - Z)\gamma_w]$$

ج) آب در شرایط مویینگی

$$u = -\gamma_w h_c \cdot S$$



(a)

درصد اشباع S

ارتفاع مویینه شدن h_c

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum T \cos \alpha = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum T \sin \alpha = \gamma_w \frac{\pi D^r}{4} h_c$$

(b)

نیروی کشش سطحی در واحد طول پیرامون ظرف

$$h_c = \frac{4 \sum T \sin \alpha}{\pi D^r \gamma_w}$$

$$F_c \pi D = \sum T$$

هر چقدر h_c بیشتر باشد مکش بیشتر است

$$h_c = \frac{4(F_c \pi) \sin \alpha \cdot D}{\pi D^r \gamma_w}$$

$$\boxed{h_c = \frac{4F_c \cdot \sin \alpha}{D \gamma_w}}$$

فشار ناشی از مویینگی منفی است یعنی اینکه در ناحیه‌ای که ما صعود مویینگی داریم چون $\bar{\sigma}$ زیادتر می‌شود (زیرا u منفی است) پس در نتیجه خاک بیشتر متراکم می‌گردد در نتیجه نشت بیشتری داریم ولی در ناحیه‌ای که سطح آب خودش بالا آمده تنش موثر کم می‌شود پس تراکم کمتر و تورم بیشتر ایجاد می‌گردد

گرادیان هیدرولیکی بحرانی

اگر دبی نشت، تنش موثر هر نقطه که در عمق Z از سطح خاک قرار دارد به اندازه $iZ\gamma_w$ کاهش می‌یابد اگر دبی نشت و به تبع از آن شیب هیدرولیکی به طور تدریجی افزایش می‌یابد، یک وضعیت حدی پیش می‌آید که در آن تنش موثر صفر می‌شود.

$$\bar{\sigma} = Z(\gamma' - i\gamma_w) = 0 \quad i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w}$$


$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = \frac{G_s \gamma_w + e \gamma_w}{1+e} - \gamma_w = \frac{(G_s - 1)\gamma_w}{1+e}$$

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1+e}$$

مثال ۱: یک لایه رس اشباع به ضخامت 10 m بر روی یک لایه ماسه‌ای به ضخامت 3 m قرار گرفته است لایه ماسه تحت فشار آرتزین قرار دارد مطلوبست محاسبه حداکثر عمق H که می‌توان در لایه رس حفر کرد.

$$\rho_{sat} = 1925 \text{ kg/m}^3$$

$$\gamma_{sat} = \frac{1925 \times 9.81}{1+e} = 18.88 \text{ kN/m}^2$$



حل:

بعثت گود برداری، کاهش در فشار سر بار بوجود می‌آید. عمق بحرانی که در آن کف گود بالا می‌زند مساوی h فرض می‌شود اگر تعادل نقطه A در نظر گرفته شود:

$$\sigma_A = (10 - H)\gamma_{sat_c}$$

$$u_A = \gamma_w$$

برای شروع بالا آمدن، $\bar{\sigma}_A$ (تنش موثر در A) باید مساوی صفر شود

$$\sigma_A - u_A = 0 \quad \rightarrow \quad (10 - H)\gamma_{sat_c} - \gamma_w = 0$$


$$(10 - H)18.88 - 6 \times 9.81 = 0 \quad \boxed{H = 6.88\text{ m}}$$

مثال ۲: با توجه به شکل زیر اگر $H=7/2$ باشد. ارتفاع h آب درون گودبرداری چقدر باشد تا پایداری رس اشباع به مخاطره نیفتد


$$\sigma_A = (10 - 7/2)\gamma_{sat_c} + h\gamma_w = 2/8 \times 18/88 + h \times 9/81$$

$$u_A = 6\gamma_w = 51$$

$$\sigma_A - u_A = 0$$



مثال ۳: در شکل زیر (الف) q را در بالا و پایین لایه رس حساب کنید.



حل: چون ماسه بسیار نفوذ پذیرتر از رس است پس بنابراین تمام افت در رس اتفاق می‌افتد

$$\left(\frac{u}{\gamma_w} \right)_b = 20 + 10 + 10 = 40 \quad Z_b = -30$$

$$\left(\frac{u}{\gamma_w} \right)_t = 10 \quad Z_t = -10$$

$$h_b = \left(\frac{u}{\gamma_w} \right)_b + Z_b = 40 - 30 = 10$$

$$h_t = \left(\frac{u}{\gamma_w} \right)_t + Z_t = 10 - 10 = 0$$

$$i_c = \frac{h_b}{L_c} = \frac{10}{20} = 0.5$$

$$i_s = \frac{h_t}{L_s} = \frac{0}{10} = 0$$

$$q = kiA = 0.5 \left(\frac{10}{20} \right) \times 1 = 0.25 \text{ ft}^3/\text{year}$$

$$\sigma_b = 1.0 \times 120 + 11.0 \times 20 = 340. \frac{lb}{ft^2}$$

$$\sigma_b = 12\Delta \times 1. = 12\Delta \cdot \frac{lb}{ft^2}$$

$$u_b = 40 \times 62 / 4 = 2496 \frac{lb}{ft}$$

$$u_t = 10 \times 62 / 4 = 624 \frac{lb}{ft^2}$$

$$\bar{\sigma}_b = \sigma_b - u_b = 3450 - 2496 = 954$$

$$\bar{\sigma}_t = 125. - 624 = 626$$

روش دوم


$$\bar{\sigma} = Z(\gamma' - i\gamma_w)$$

$$\bar{\sigma} = 1 \cdot (125 - 62/4) + 2 \cdot (110 - 62/4) - 3 \cdot (50 \times 62/4) = 954$$

فرمول بارکل در هر نقطه از لایه

فاصله آن نقطه نسبت به ابتداي لايه i - بارکل سیستم در ابتدای h هر نقطه
 شيب هيدروليكي ورود به لايه لايه

مثال ۴: $\bar{\sigma}$ و σ را در بالا و پایین لای بدست آورید. همچنین پارامتر را در وسط لای تعیین کنید.



حل:

$$\bar{\sigma}_b = [(125 - 62/4) - i_c \times 62/4] \times 1. + [(110 - 62/4) - i_m \times 62/4] \times 1. = 478$$

$$\sum h_t = 1.$$

$$q_{\text{v}} = q_{\text{r}} \quad k_c \frac{h_c}{l_c} = k_m \frac{h_m}{l_m} \quad \frac{k_m}{\text{r}} \times \frac{h_c}{\text{r}} = k_m \frac{h_m}{\text{r}}$$

$$h_c = 2h_m$$

$$10 = 2h_m + h_m \quad h_m = \frac{10}{3} = 3.33 \quad h_c = \frac{20}{3} = 6.67$$

$$i_c = \frac{h_c}{10} = \frac{6.67}{10} = 0.667$$

$$i_m = \frac{h_m}{10} = \frac{3.33}{10} = 0.333$$

$$u_t = (h - Z)\gamma_w = (6.67 - (-10))62/4 = 104.2$$

$$u_b = (h - Z)\gamma_w = (10 - (-3))62/4 = 187.2$$

$$\sigma_b = \bar{\sigma}_b + u_b = 47.8 + 187.2 = 235.0$$

$$\bar{\sigma}_t = (\gamma' - i_c \gamma_w)Z = [(125 - 62/4) - 0.667 \times 62/4] \times 10 = 207.92$$

$$\sigma_t = 125 \times 10 = 1250$$

$$u_t = \sigma_t - \bar{\sigma}_t = 1250 - 207.92 = 1042.08$$

در نقطه وسط لای

$$h_t = 10 - 0.333 \times 5 = 8.33$$

$$\sigma_m = 125 \times 10 + 5 \times 110 = 1800$$

$$u_m = (h - Z)\gamma_w = (8.33 - (-10))62/4 = 145.7$$

$$\bar{\sigma}_m = \sigma_m - u_m = 1800 - 145.7 = 1654.3$$

ضریب اطمینان در مقابل جوشش در ماسه‌ها:

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} \quad i_{ext} = \frac{\Delta h}{\Delta L}$$

$$SF = \frac{i_{cr}}{i_{ex}} = \frac{\gamma'}{\gamma_w i_{ex}} = \frac{\sigma}{u}$$

تنش موثر در خاکهای نیمه اشباع:

$$\bar{\sigma} = \sigma - u_a + x(u_a - u_w)$$


u_a : فشار هوای حفره‌ای

u_w : فشار آب حفره‌ای

$x = 0$ برای خاک خشک

$x = 1$ برای خاک اشباع

مثال ۵: بار ارتفاع، بار فشار و بار کل را برای نقاط A,B,C محاسبه کنید فشار موثر در نقطه A را محاسبه کنید.



$$k_s = 1.0 \cdot k_c : 1$$

$$k_s = 1.0 \cdot k_c : 2$$

حل :

حالت ۱ :

$$h_s + h_c = 1.0$$

$$i_c = \frac{h_c}{L} = \frac{1.0}{1.0} = 1$$

نقطه A

$$Z_A = -1.0$$

$$h_A = 1.0 - i \times 1.0 = 0$$

$$h_A = \frac{u_A}{\gamma_w} + Z_A$$

$$u_A = (h_A - Z_A) \gamma_w = 19.6 / 2$$

نقطه B

$$Z_B = -1.0$$

$$h_B = 0$$

نقطه C

$$h_C = 0$$

$$Z_C = -1.0$$

$$u_C = 49.0 \cdot 1.0$$

$$h_C = \frac{u_C}{\gamma_w} + Z_C$$

حالت دوم

$$h_C + h_s = 1.0$$

$$q_c = q_s \quad k_c i_c = k_s i_s \quad k_c \frac{h_c}{1.0} = 1.0 \cdot k_s \frac{h_s}{1.0}$$

$$h_c = 1.0 \cdot h_s \quad h_s = 0.9 \quad h_c = 0.9$$

$$i_c = 0.91 \quad i_s = 0.9$$

$$h_A = 1.0 - 0.9 \times 0.91 = 0.11 = 0.45 \quad Z_A = -1.0 \quad A$$

$$0.45 = -1.0 + \frac{u_A}{0.91} \quad u_A = 20.0 / 0.91$$


$$h_B = 1.0 - 1.0 \times 0.91 = 0.09 \quad Z_B = -1.0 \quad B$$

$$0.09 = \frac{u_A}{0.91} - 1.0 \quad u_B = 10.6 / 0.91$$

$$h_C = 0.09 - 0.09 \times 0.91 = 0.045 \quad Z_C = -0.5 \quad C$$

$$0.045 = \frac{u_C}{0.91} - 0.5 \quad u_C = 53.6 / 0.91$$

مثال ۶: در شکل زیر ماسه بین دو سپر فلزی خاکبرداری می‌شود در موقع خاکبرداری تمام آب واردہ در محوطه حفر شده پمپاژ می‌شود و مطلوبیت مقدار d عمق خاکبرداری در موقعی که ماسه بجوش می‌آید.




حل: چون ضریب نفوذپذیری رس و لای از ماسه خیلی بیشتر است پس این دو لایه کنترل کننده هستند.

$$i = \frac{h}{L} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} \quad \frac{d}{40-d} = \frac{18-9/81}{9/81}$$

$$d = 18/3$$

مثال : $u, \bar{\sigma}, \sigma, q$ را در وسط لایه لای حساب کنید.



فصل هفتم:

«تنش در توده خاک»

مقدمه:


با تاثیر فشار از شالوده، خاک زیر آن در اعمق مختلف، تحت افزایش تنش قرار می‌گیرد. افزایش خالص در تنش خاک، بستگی به بار وارد برو واحد سطح تماس شالوده، عمق و فاصله نقطه مورد مطالعه از شالوده، و چند عامل دیگر دارد. برای محاسبات نشست، لازم است افزایش خالص تنش قائم خاک بعلت احداث شالوده تعیین گردد. در این فصل با استفاده از تئوری الاستیسیته، اصول تعیین افزایش تنش قائم در خاک مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر چه نهشته‌های طبیعی خاک در اکثر حالات کاملاً همگن، ایزوتروپیک (همسانگرد) والاستیک (کشسان) نیستند، لیکن محاسبات انجام شده برای تعیین افزایش تنش با استفاده از تئوری الاستیسیته نتایج نسبتاً خوبی برای کارهای عملی به دست می‌دهد.

توزیع تنش در خاک یعنی چه؟ یعنی در ترازی که به اندازه Z متر پایین‌تر از محلی که بار وارد می‌شود تنش چقدر است

تئوری بوسینیسک (فرضیات):


- ۱- ماده همگن باشد
- ۲- ماده ایزوتروپ باشد
- ۳- محیط نیمه بینهایت یا محیط بصورت نیم فضا
- ۴- محیط الاستیک است

محیط نیم فضا: محیطی است که فقط یک لایه دارد و فقط با یک مرز مشخص می‌شود و در صورتیکه نسبت مدولها خیلی زیاد باشد می‌توان محیط را نیمه بینهایت گرفت



محیط الاستیک: به محیطی گویند که مسیرهای بارگذاری و باربرداری یکسان باشد (در نمودار تنش-کرنش)


تمامی موادی که نمودار آنها خطی است الاستیک می‌باشند ولی تمامی مواد الاستیک خطی نیستند هر چقدر مساحت نشان داده شده در نمودار جسم غیر الاستیک مساحت بیشتری را داشته باشد انرژی بیشتری مستهلك می‌شود



اگر این سوال مطرح شد که چرا با فرض الاستیک ولی مقدار q در تراز پایین‌تر کمتر است اینست که چون در سطح بیشتری پخش شده است

$$Q' = Q \rightarrow \Delta q \cdot B' L' = q_c \cdot B \cdot L$$

$$\Delta q = \frac{q_c \cdot B \times L}{B' L'}$$



با توجه به اینکه در مساحت بزرگ‌تر پخش می‌شود. پس شدت آن کمتر می‌شود که یکی از روش‌های پخش تنش با استفاده از روش ۱: ۲ یعنی ۲ قائم ۱ افقی پخش می‌شود

$$\Delta q = \frac{q_c \cdot B \times L}{(B + Z)(L + Z)}$$

فرمول فوق را می‌توان برای پخش تنش در همه خاکها بکار برد

$$I = \frac{B \times L}{(B + Z)(L + Z)} \quad \boxed{\Delta q = I \cdot q_c}$$

$$0 < I < 1$$

$$Z = 0 \quad I = 1$$

$$Z = \infty \quad I = 0$$


* اگر بار در یک سطح وسیع پخش شود ضریب تنش صفر است $I = 0$

* اگر سطح بارگذاری در مقایسه با عمق نقطه مورد بررسی زیاد باشد $I \approx 1$

نکته: در خاکهای ماسه‌ای خاک از زیر نیروی وارد فرار می‌کند ولی در رسهای این اتفاق نمی‌افتد

تنش به علت بار متمرکز:

$$\Delta P_z = \frac{\gamma P}{2\pi} \cdot \frac{Z^r}{(r^r + Z^r)^{\frac{3}{2}}}$$




نکته مهم: اگر میزان تنش را در زیر خاک تحت دو بار متمرکز بخواهیم باید از فرمول فوق؟ را برای هر نیرو و محاسبه و سپس با هم جمع کنیم

$$\Delta P = \Delta P_v + \Delta P_r$$

تنش قائم به علت بار خطی:

$$\Delta P = \frac{\gamma q Z^r}{\pi(x^r + Z^r)^r}$$



مثال: اگر در شکل بالا شدت بار خطی $\frac{KN}{m} = 500$ در نظر گرفته شود، مطلوبست تعیین افزایش

$$\left| \begin{array}{l} x = 5 \\ Z = 4 \end{array} \right. \quad \text{تنش قائم در نقطه A با مختصات؟}$$


$$\Delta P = \frac{\gamma q Z^r}{\pi(x^r + Z^r)^r} = \frac{\gamma \times 500 \times 4^r}{\pi(5^r + 4^r)^r} = 12 / 12 \frac{KN}{m^r}$$

تنش بعلت بار نواری (عرض محدود و طول نامحدود):

$$d(\Delta P_v) = \frac{\gamma q dr Z^r}{\pi[(x - r)^r + Z^r]} \quad \text{جزء افزایش تنش}$$

$$\Delta P = \frac{q}{\pi} [\beta + \sin . \cos(\beta + 2\alpha)]$$

بر حسب رادیان (α, β)



تنش قائم و زیر مرکز یک سطح بارگذاری دایره با شدت یکنواخت:

$$\Delta P = \frac{\gamma P}{2\pi} \left(\frac{Z^r}{(r^r + Z^r)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

برای بار متتمرکز

$$dP = P.dA = P.r.dr.d\theta$$

جزء بار متتمرکز


$$d(\Delta P_v) = \frac{\gamma P r dr d\theta}{2\pi} \cdot \frac{Z^r}{(r^r + Z^r)^{\frac{3}{2}}}$$

جزء افزایش بار قائم


$$\Delta P_v = \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{\gamma P r dr d\theta}{2\pi} \cdot \frac{Z^r}{(r^r + Z^r)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\Delta P = P \left[1 - \frac{1}{\left[\left(\frac{R}{Z} \right)^r + 1 \right]^{\frac{3}{2}}} \right]$$

ایرها بما می‌دهد.



دو مثال کاربردی: اگر افزایش تنش را در یکی از دو شکل زیر خواستند باید بر طبق مراحل زیر عمل کنیم



تنش قائم بعلت یک سطح بارگذاری مستطیلی با شدت یکنواخت


$$dA = dx dy$$

$$dP = P dx dy$$

جزء بار متتمرکز







$$d(\Delta P_v) = \int_{y=0}^B \int_{x=0}^L \frac{\gamma q dx dy}{2\pi} \cdot \frac{Z^r}{(x^r + y^r + Z^r)^{\frac{3}{2}}}$$

جزء افزایش بار قائم



نکته مهم: این افزایش بار برای نقاط گوشه است یعنی اینکه اگر بار بصورت مربع بود و افزایش تنش را در یک نقطه خواستند آنرا بگونه‌ای تقسیم می‌کنیم که بار در گوشه باشد

بررسی چند مثال مفهومی



حالتهایی که سطح بار گذاری نامشخص است: (روش نیومارک)

وقتی که شکل بار گذاری نامشخص باشد و نتوان از روابط قبل استفاده کرد در اینصورت از نمودار نیو مارک استفاده می‌کنند

روش حل:

۱- تعریف مقیاس در رسم پلان بارگذاری :

عمق نقطه مورد بررسی = طول پاره خط AB در آباک
با خط کش اندازه گرفته شود
مثال :

$$\text{عمق را از ترازی} = \frac{1}{5cm} \times 25m \rightarrow SC : \frac{1}{100}$$

عمق را از ترازی = عمق مورد بررسی
که q وارد می‌شود

۲- رسم پلان بارگذاری و نقطه مورد بررسی با مقیاس بدست آمده

۳- انطباق شکل حاصل از بند ۲ بر روی آباک طوریکه A در مرکز آباک باشد


مثال $N = 7/5$

۴- شمارش خانه‌های اشغال شده توسط سطح بارگذاری

نکته: هر چقدر نقطه دورتر باشد تعداد خانه‌های شمارش شده کمتر است


$$\Delta P = 0.005 \times N \times q$$

۵- یافتن Δq در نقطه مورد بررسی



فرضیات تئوری وسترگاد:

- ۱- برای خاکهای لایه‌ای است که بین این لایه‌ها یکسری صفحات صلب است و دارای مدول الاستیسه‌های مختلف هستند
- ۲- در این تئوری از تغییر شکلهای جانبی زیاد جلوگیری می‌کند و محیط بصورت نیم فضا نیست و نتایج در نزدیکی مرزهای که تغییر شکل جانبی کم است خوب می‌باشد
- ۳- اگر خاک رس داشته باشیم و در بین آنها لایه‌های از ماسه باشد چون صلبیت ماسه در مقایسه با رس زیاد است پس لایه‌های ماسه را بصورت صفحات صلب می‌گیریم
- ۴- تئوری که بروش و سترگاد است از تئوری ارجاعی استفاده می‌کند و خاک را بصورت فنر می‌گیرد
- ۵- میزان تنش پخش شده و در خاک متناسب با جابجاگای خاک است. وجود آب یا عدم وجود آن در بین لایه‌ها روی مدول الاستیته بشی بی‌تأثیر است

**نکات مهم:**

- ۱- در کارهای اجرایی معمولاً سعی می‌شود از تئوری بوسینسک استفاده شود زیرا مقادیر بیشتر تنش را در نزدیکی سطح می‌دهد

جسم صلب: جسمی است که هر چقدر به آن نیرو وارد کنیم صرف تغییر مکان صلب خود می‌کند و هیچ مقدار انژری در آن مستهلك نمی‌شود

فصل هشتم:

نشست خاک (تحکیم خاک)

تحکیم خاک چیست؟ خارج کردن مولکولهای آب از خاک را تحکیم گویند.

هدف از مطالعه مبحث تحکیم:


- ۱) محاسبه مقدار نشست?
- ۲) محاسبه زمان نشست?

وقتی که یک لایه خاک اشباع تحت تاثیر افزایش تنش قرار می‌گیرد فشار آب حفره‌ای موجود در آن به طور ناگهانی افزایش می‌یابد. در خاکهای ماسه‌ای که نفوذپذیری بالاست، زهکشی ناشی از افزایش فشار آب حفره‌ای سریعاً انجام می‌شود که زهکشی آب حفره‌ای همراه با کاهش حجم توده خاک می‌باشد که نتیجه آن ایجاد نشست است. بعلت زهکشی سریع آب حفره‌ای در خاکهای ماسه‌ای، نشست تحکیم و آنی در آنها بطور همزمان رخ می‌دهد.

وقتی که یک لایه آب خاک رس اشباع، تحت تاثیر افزایش قرار گیرد ابتدا نشست آنی رخ می‌دهد. اما از آنجایی که ضریب نفوذپذیری رس بطور قابل ملاحظه‌ای کوچکتر از ضریب نفوذپذیری ماسه است، زهکشی آب حفره‌ای سریعاً انجام نشده و زایل شدن اضافه فشار آب حفره‌ای ناشی از بارگذاری، بطور تدریجی و در یک زمان طولانی رخ می‌دهد بنابراین کاهش حجم خاک، که از این به بعد آن را تحکیم می‌نامیم، به مدت طولانی بعد از بارگذاری و نشست آنی، ادامه خواهد داشت. در خاکهای رسی نرم، نشست تحکیم چندین برابر نشست آنی است.

تعريف دیگر تحکیم:

عبارتست از کاهش حجم تدریجی یک خاک اشباع با نفوذپذیری کم در اثر زهکشی آب موجود در حفرات که نهایتاً منجر به تغییر ضخامت و نشست خاک می‌گردد.




نکته: نشست آنی حتماً الاستیک نیست ولی نشستهای الاستیک مطمئناً آنی می‌باشند.

۱) $t = \cdot \equiv$ شیر بسته در مدل

$$\Delta\sigma_t = \Delta u_\circ$$

$$\Delta\bar{\sigma} = \circ$$




۲) $t = t_i \neq \circ$

$$\Delta\sigma_t$$

$$\Delta u_i < \Delta u_\circ$$

$$\Delta\bar{\sigma} \neq \circ$$




۳) $t = \infty$

$$\Delta u = \circ$$

$$\Delta\sigma_t = \Delta\bar{\sigma}$$

که البته در اینحالت الزاماً تمام آب خارج نمی‌شود مثلاً اگر یک خانه دو طبقه داشته باشیم پس از مدتی تحکیم تمام می‌شود ولی اگر بعد از آن سه طبقه دیگر بسازیم دوباره از اول مراحل تحکیم طی می‌شود.



نکته مهم :

در طی پدیده تحکیم بعلت متراکم تر شدن ذرات خاک وزن آب موجود در آن همچنین حجمی که توسط آب اشغال شده کاهش می‌یابد پس بنابراین در اثر پدیده تحکیم نسبت تخلخل کاهش می‌یابد و همچنین درصد رطوبت کم می‌شود ولی در تمام طول تحکیم خاک کاملاً اشباع است.

آزمون آزمایشگاهی تحکیم یک بعدی (ادومتری):

روش آزمایشگاهی تحکیم یک بعدی، اول بار توسط ترزاقی پیشنهاد شد. این آزمایش در یک تحکیم سنج که ادومتر نامیده می‌شد انجام می‌گیرد. نمونه خاک در داخل یک حلقه فلزی قرار داده شده و دو درپوش سنگی متخلفل یکی در بالا و دیگری در پایین آن قرار داده می‌شود.



بارگذاری نمونه بوسیله یک اهرم اعمال شده و میزان فشردگی توسط یک میکرومتر عقربه‌ای اندازه‌گیری می‌شود. در حین آزمایش، نمونه در داخل آب نگهداری می‌شود. هر بارگذاری بمدت ۲۴ ساعت حفظ می‌شود. با دو برابر کردن بار، میزان فشردگی و اندازه گیری فشردگی ادامه می‌یابد در انتهای آزمایش، وزن خشک نمونه آزمایشی تعیین می‌گردد.

شکل عمومی نمودار تغییر شکل نمونه در مقابل زمان بشکل ذیل است :

مرحله ۱ : فشردگی اولیه که اکثرأ بعلت پیش بارگذاری است.


مرحله ۲ : تحکیم اولیه که طی آن بعلت زهکشی آب حفره‌ای، فشار اضافی آب حفره‌ای به تدریج به تنش موثر تبدیل می‌شود.

مرحله ۳ : تحکیم ثانویه که بعد از اتمام زایل شدن فشار اضافی آب حفره‌ای رخ می‌دهد. و علت آن بوجود آمدن تغییر شکل‌های پلاستیک در اسکلت خاک است.



شکل شماتیک دستگاه ادومتر

تحکیم ثانویه: خروج آب جذبی از ذرات خاک دراثر تغییر ساختار خاک را گویند. ولی باید گفت که این امر برای تمام خاکها نیست و برخی از خاکها هستند که از ابتدا تحکیم ثانویه دارند.



در این حالت ذرات به هم نزدیکتر می‌شوند. (توجه شود که سطح آب زیرزمینی تغییر نمی‌کند)


تحکیم سه بعدی:

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\Delta e}{1+e_0}$$

$$\frac{\Delta(A \times H)}{A \cdot H} = \frac{\Delta e}{1+e_0}$$

$$\boxed{\frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta e}{1+e_0}}$$

کرنش در حالت تحکیم خطی




$$\text{مثال: } H_0 = 4^m \quad e_0 = +/9 \quad \Delta e = +/25$$

$$\Delta H = \frac{\Delta e}{1+e_0} H = \frac{+/25}{1/9} \times 4 = +/526$$

رسهای عادی تحکیم یافته و پیش تحکیم یافته:


I) رسهای تحکیم یافته معمولی: شب منحنی آنها تقریباً نزدیک خط راست است و علت اینکه به آن تحکیم یافته معمولی گوییم اینست که هیچگاه فشاری بیشتر از فشار P_c تجربه نکرده است.

II) رسهای پیش تحکیم یافته: خاکی است که فشار موثر فعلی موجود کمتر از حداقل فشار موثری است که تجربه کرده است. بطور کلی فشار موثر کنونی حداقل فشار موثری می‌باشد که تابحال دیده است و در گذشته بیشتر از آنرا ندیده است.




نکته: علت اینکه بارگذاری از مقادیر کم فشار شروع می‌شود اینست که بتوان نقطه شکست را پیدا کرد.

فشار پیش تحکیمی خاک (P_c) : حداکثر فشار موثری است که خاک تجربه کرده است و اگر فشارهای کمتر از آن به خاک وارد شود نشستهای آن کم است ولی در فشارهای بیشتر از P_c نشستهای آن زیاد است.




در شکل بالا در ابتدای بارگذاری، چون خاک هیچ فشار پیش تحکیمی را تجربه نکرده است بهمین دلیل هر فشار جدید برای آن ماقزیم فشاری است که تا حال تجربه کرده ولی اگر باربرداری انجام دهیم و دوباره بارگذاری کنیم فشارهای p_c برای خاک فشارها بی ا است که قبل تجربه کرده است بهمین دلیل نشست آن تغییرات زیادی را ندارد

نکته : همیشه رفتار خاک بحالتی است که فشردگی بیشتر از تورم است



رابطه کلی نشست :

$$\frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0} \rightarrow \Delta H = \frac{H_0}{1 + e_0} \cdot \Delta e$$



$$C_c = \frac{\Delta e}{\Delta(\log p)} = \frac{\Delta e}{\log \bar{p}_r - \log \bar{p}_v} = \frac{\Delta e}{\log\left(\frac{\bar{p}_r}{\bar{p}_v}\right)} = \frac{\Delta e}{\log\left(\frac{\bar{p}_v + \Delta p}{\bar{p}_v}\right)}$$

$$\Delta e = C_c \log\left(\frac{\bar{p}_v + \Delta p}{\bar{p}_v}\right)$$

$$\Delta H = S = \frac{H_v C_c}{1 + e_v} \log\left(\frac{\bar{p}_v + \Delta p}{\bar{p}_v}\right)$$

حالت کلی

: فشار موثر قبل از احداث بنا (در شرایط تعادل) در وسط لایه رس


: افزایش تنفس ناشی از احداث بنا Δp

نشست در خاکهای مختلف :

$$\bar{p}_v < \bar{p}_c$$

$$\bar{p}_v + \Delta p < \bar{p}_c$$

$$S_c = \frac{H_v C_s}{1 + e_v} \log\left(\frac{\bar{p}_v + \Delta p}{\bar{p}_v}\right)$$




(ب)

$$\bar{p}_v > \bar{p}_c$$

$$\bar{p}_v + \Delta p > \bar{p}_c$$

$$S_c = \frac{H_v C_c}{1 + e_v} \log\left(\frac{\bar{p}_v + \Delta p}{\bar{p}_v}\right)$$



(ج)

$$\bar{p}_v < \bar{p}_c$$

$$\bar{p}_v + \Delta p > \bar{p}_c$$

$$S_c = S_{oc} + S_{nc} = \frac{H_v C_s}{1 + e_v} \log\left(\frac{\bar{p}_c}{\bar{p}_v}\right) + \frac{H_v C_c}{1 + e_v} \log\left(\frac{\bar{p}_v + \Delta p}{\bar{p}_c}\right)$$

برخی نکات مهم:

نسبت پیش تحکیمی (OCR):

$$OCR = \frac{\bar{p}_c}{\bar{p}_o} = \frac{\text{حداکثر فشاری که خاک تجربه کرده (فشار موثر)}}{\text{فشار موثر فعلی}}$$

خاک $OCR > 1$: OC


خاک $OCR < 1$: NC

شیب خط عادی تحکیم یافته بر حسب LL :

$$C_c = 0.009(LL - 10) \quad \text{رس دست نخورده}$$

$$C_c = 0.007(LL - 10) \quad \text{رس دست خورده}$$

به خاک رسی دست نخورده گوییم که در حین جابجایی رس از محل تا آزمایشگاه بگونه‌ای منتقل شود که نیروهای واردہ بر نمونه تغییر پیدا نکند. در اینحالت خاک دست نخورده می‌باشد.



رابطه زیر برای خاک بکر یا دست نخورده وجود دارد

$$C_s = (\frac{1}{1.0} \approx \frac{1}{0.5}) C_c$$


$$e_o = \left[\frac{LL(\%)}{100} \right] G_s (1/22 - 0.2343 \log \bar{p}_o)$$

پدیده تحکیم ربطی به زهکشی ندارد.



روش ترسیمی کاراگرانده برای محاسبه فشار پیش تحکیمی:

- ۱) با بررسی چشمی، در روی نمودار e در مقابل $\log p$ نقطه‌ای مثل a تعیین نمایید که دارای حداقل شعاع انحنای باشد.
- ۲) خط افقی ab را بطوریکه از a بگذرد رسم کنید.
- ۳) مماس ac را در نقطه a بر منحنی رسم کنید.
- ۴) خط ad یعنی نیم زاویه bac را رسم کنید.


(۵) قسمت داخلی gh نمودار e در مقابل $\log p$ را بسمت عقب ادامه دهید تا ad را در f قطع کند طول نقطه f فشار پیش تحکیمی آست.



اگر در ترسیم منحنی تحکیم بجای اینکه وزنه های مورد نظر را ۲۴ ساعت بر روی نمونه قرار گیرند مثلاً سه روز قرار گیرند منحنی ترسیمی زیر منحنی اولیه قرار می گیرد. در صورتیکه مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت باشد منحنی بالای منحنی اولیه می باشد.



مثال ۱: نشست تحکیم لایه رس را پیدا کنید.



حل :

$$\bar{p}_o = 18/18 \times 2 + (19/6 - 9/18) \times 3 + 7/5 (18 - 9/18) = 128/4 \text{ (kpa)}$$

$$\Delta P = 20 \text{ (kpa)}$$

$$S = \frac{C_c L}{1+e_o} \log\left(\frac{\bar{p}_o + \Delta p}{\bar{p}_o}\right) = \frac{0/23 \times 15}{1/95} \log\left(\frac{328/4}{128/4}\right) = 0/72 \text{ m}$$

(ب)

$$OCR = \frac{\bar{p}_c}{128/4} \Rightarrow \bar{p}_c = 1/8 \times 128/4 = 230 \text{ (kpa)}$$


$$\bar{p}_o < \bar{p}_c = 230 < \bar{p}_o + \Delta p = 328/4$$

$$S = \frac{C_r L}{1+e_o} \log\left(\frac{\bar{p}_c}{\bar{p}_o}\right) + \frac{C_c L}{1+e_o} \log\left(\frac{\bar{p}_o + \Delta p}{\bar{p}_c}\right) = \\ \frac{0/3 \times 15}{1/95} \log\left(\frac{230}{128/4}\right) + \frac{0/23 \times 15}{1/95} \log\left(\frac{328/4}{230}\right) =$$

مثال ۲ :

یک تانکی نفت بقطر 100 m بر روی پروفیل خاک داده شده در شکل زیر بنا نهاده می‌شود عمق

$$\frac{\gamma_{oil}}{\gamma_w} = 0/92 \text{ نشست خاک را پیدا کنید.}$$



حل:

$$\Delta p = \rho gh = 0.92 \times 9.81 \times 20 = 180/3 (kpa)$$

$$p_{\circ} = 2 \times 17/73 + (17/73 - 9/81) \times 18 + (19/0.1 - 9/81) \times 10 = 270/3 (kpa)$$

$$OCR = \frac{\bar{p}_c}{\bar{p}_{\circ}} = 1/9 \quad \Rightarrow \quad \frac{\bar{p}_c}{270/3} = 1/9$$


$$\bar{p}_c = 513/57$$

$$\bar{p}_{\circ} + \Delta p = 450/3 \quad \langle \quad \bar{p}_c = 513/57$$

$$S = \frac{C_r L}{1+e_{\circ}} \log\left(\frac{\bar{p}_{\circ} + \Delta p}{\bar{p}_{\circ}}\right) = \frac{0.3 \times 20}{1/79} \log\left(\frac{450/3}{270/3}\right) = 0.74 m$$

نکته مهم: اگر چند لایه نفوذ ناپذیر وجود داشته باشند که روی هم و بخواهیم نشست کل را حساب کنیم باید برای هر کدام از لایه‌های نفوذ ناپذیر S را حساب کنید و با هم جمع نمود باید توجه داشت که در هر کدام از این لایه‌ها، \bar{p} مجزا دارند یعنی لایه بالایی برای محاسبه \bar{p} لایه پایینی حکم یک لایه نفوذ پذیر معمولی را دارد.

مثال ۳: نشست یک فنداسیون نواری شکل به عرض $3m$ را که فشاری برابر با $150 kpa$ بر سطح زمین وارد می‌کند را محاسبه کنید.



حل:

$$G_s = 2/5$$

$$\Delta p = 150$$

$$C_C = 0.09(LL - 1.0) = 0.09(84 - 1.0) = 0.666$$

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w \quad 14/7 = \gamma_{sat} - 9/81 \quad \gamma_{sat} = 24/51$$

$$\bar{p}_{\circ} = 6 \times 14/7 = 88/2$$


$$e_o = \left[\frac{LL}{100} \right] G_s (1/22 - 0.2343 \log p_o) = \frac{84}{100} \times 2/5 (1/122 - 0.2343 \log 88/2)$$

$$e_o = 1/4$$

$$S = \frac{C_c L}{1+e_o} \quad \log\left(\frac{\bar{p}_o + \Delta p}{\bar{p}_o}\right) = \frac{0.666}{2/4} \times 12 \quad \log\left(\frac{88/2 + 15}{88/2}\right) = 1/43 m$$

علت زیاد بودن نشست این فنداسیون حد روانی بالای لایه رسی زیر فنداسیون است. که بنابراین نباید بر روی این خاک سازه را بنا کرد بلکه باید این زمین را اصلاح کرد.

مثال ۴: نشست لایه رس را در اثر پایین آوردن سطح آب زیر زمینی تا بالای لایه رسی محاسبه کنید.



: حل

$$\text{وقتی سطح آب بالاست} \quad \bar{p}_1 = (19/6 - 9/81) \times 30 + (18/62 - 9/81) \times 5 = 337/75 \text{ (kpa)}$$

$$\text{وقتی سطح آب پایین است} \quad \bar{p}_2 = 19/6 \times 30 + 5 \times (18/62 - 9/81) = 632/0.5 \text{ (kpa)}$$


$$\Delta p = \bar{p}_2 - \bar{p}_1 = 294/3$$

$$\bar{p}_o = 337/75$$


$$OCR = \frac{\bar{p}_c}{\bar{p}_o} \quad \bar{p}_c = \bar{p}_o \times OCR = 337/75 \times 1/5 = 5.7 \text{ (kpa)}$$

$$\bar{p}_o + \Delta p = 337/75 + 294/3 = 632 \text{ (kpa)}$$

$$S = \frac{C_r L}{1+e_o} \quad \log\left(\frac{\bar{p}_c}{\bar{p}_o}\right) + \frac{C_c L}{1+e_o} \quad \log\left(\frac{\bar{p}_o + \Delta p}{\bar{p}_c}\right) = 0.171 m$$



مثال ۵: مطلوبست نشست لایه رس به ضخامت $10m$ دراثر $3m$ خاکریز گسترده از خاک درشت دانه



حل :


$$\gamma_{fill} = \frac{W}{V} = \frac{W}{\frac{V}{A}} = 24/5 \quad W = 73/5 A$$

$$\Delta P = \frac{W}{A} = \frac{73/5 A}{A} = 73/5$$

$$\bar{p}_o = (20/58 - 9/81)5 = 53/85$$

$$\bar{p}_c = \bar{p}_o \cdot OCR = 53/85 \times 1/9 = 1.01/8$$

$$\bar{p}_o + \Delta p = 53/85 + 73/5 = 127/35$$



$$S = \frac{C_c L}{1+e_o} \log\left(\frac{\bar{p}_o + \Delta P}{\bar{p}_o}\right) + \frac{C_r L}{1+e_o} \log\left(\frac{\bar{p}_o}{\bar{p}_c}\right) = 2$$

$$\frac{0.3 \times 10}{1/7} \log\left(\frac{127/35}{53/85}\right) + \frac{0.05 \times 10}{1/7} \log 1/9 = 0.75 m$$

نشست به علت تحکیم ثانویه :

در پایان تحکیم اولیه (یعنی بعد از زایل شدن کامل فشار آب اضافی)، بعلت تغییر شکل پلاستیک اسکلت خاک، مقداری نشست رخ می‌دهد. این مرحله از تحکیم به تحکیم ثانویه معروف است در حین تحکیم ثانوی، نمودار تغییر شکل در مقابل لگاریتم زمان عملاً خطی است تغییرات نسبت تخلل e در مقابل زمان t برای یک افزایش بار، مشابه چیزی است که در نمودار نشان داده شده است.

$$C_\infty = \frac{\Delta e}{\log t_2 - \log t_1} = \frac{\Delta e}{\log(\frac{t_2}{t_1})}$$

C_∞ : نشانه تحکیم ثانویه

Δe : تغییرات نسبت تخلل


زمان : t_1, t_2

$$S_s = \frac{C_\infty H}{1+e_p} \log\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$$

نشست در اثر تحکیم ثانویه

مهم: چون تفاوت e_p با e در حد صدم است می‌توان بجای e_p از e استفاده کرد

$$\text{نشست تحکیم ثانویه} + \text{نشست تحکیم اولیه} = \text{نشست تحکیم کل}$$



در بحث تحکیم به دو مقوله باید توجه نمود:

نشست کل: مجموع نشست اولیه + ثانویه

تحکیم


سرعت تحکیم: در اینحالت هدف اینست که در نهایت منحنی نشست زمان را بدست آوریم.

برای تعیین سرعت نشست از تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی استفاده می‌کنیم.

فرضیات تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی:


- ۱) اشباع بودن خاک.
- ۲) خاک اشباع که از دانه‌های خاک و آب تشکیل شده همگن باشد.
- ۳) دانه خاک و آب هر دو تراکم ناپذیر باشند (در این حالت فقط زمانی تراکم اتفاق می‌افتد که آب از مجموعه فرار کند).
- ۴) برای تمامی i ها (گرادیان هیدرولیکی) رابطه دارسی صادق است $V = ki$
- ۵) خروج آب در راستای بارگذاری می‌باشند.
- ۶) نشست خاک بصورت یک بعدی است.

توزیع اضافه فشار منفذی در اثر Δp :




درست در لحظه وارد شدن تنش تمام بخاک این فشار به آب وارد می‌شود و فشار آب برابر کل می‌شود ولی در مرزها بدليل نفوذپذیری زیاد فشار آب در لحظه‌ای بعد به صفر می‌رسد و در قسمتهای دیگر خاک با توجه به مسافت آنها نسبت به مرزها این فشار بتدریج صفر می‌شود.

نکته: بیشترین مقدار گرادیان هیدرولیکی نزدیکی مرزها می‌باشد و در وسط گرادیان صفر است. Δu در لحظه $t = 0$ برابر بیشترین مقدار یعنی تنش کل می‌باشد و بمرور زمان اضافه فشار به تنش موثر تبدیل شده و از Δu کاسته می‌شود.



منحنی‌های همزمان:

یعنی در زمان مشخص اضافه فشار موجود در اعمق مختلف خاک رس مشاهده شود مثلاً بعد از یک سال شب منحنی همزمان گرادیان هیدرولیکی می‌باشند.



درجه تحکیم در زمان t و در عمق z :

$$\text{درجه تحکیم} \quad U_z = \left(\frac{u_i - u}{u_i} \right) \times 100$$

u : فشار اولیه

u : فشار آب کنونی

$$U_z = \left(1 - \frac{u}{\Delta p} \right) \times 100$$

چون در لحظه اول تمام تنفس را آب می‌گیرد
پس $u_i = \Delta p$ است.

نکته مهم: می‌توان گفت که نقاط مرزها بیشترین درجه تحکیم و کمترین فشار آب را دارند و
نقاط وسطی کمترین درجه تحکیم و بیشترین فشار آب را دارند (در زهکشی دو طرفه)

معادله تحکیم

$$U = f(t, h)$$

در هر لحظه فشار آب تابع زمان و ارتفاع است

$$\frac{\partial U}{\partial t} = C_v \frac{\partial^v U}{\partial Z^v}$$

معادله تحکیم

$$C_v = \frac{K(1 + e_o)}{a_v \gamma_w}$$

ضریب تحکیم C_v

$$a_v = \frac{\Delta e}{\Delta p}$$


ضریب قابلیت فشردنگی حجمی خاک

حل معادله تحکیم با توجه به شرایط مرزی و اولیه:

$$t = 0 \quad u(0, z) = \Delta p$$

الف) برای زهکشی دو طرفه


$$t > 0 \quad \begin{cases} u(t, 0) = 0 \\ u(t, H) = 0 \end{cases}$$



$$t = 0 \quad u(0, z) = \Delta p$$

ب) زهکشی یکطرفه

$$t > 0 \quad u(t, 0) = 0$$



$$z = 2H \quad \frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

$$\text{بدون بعد} \quad T_v = \frac{C_V t}{H^r}$$


$$I) \quad u_z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma \Delta p}{M} \left[\sin\left(\frac{M z}{H}\right) \cdot \exp(-M^r T_v) \right] \quad \text{درجه تحکیم}$$

$$M = \frac{\pi}{2} (2m + 1)$$

z : نقطه‌ای که فشار آبرا برای آن تعیین می‌کنیم

T_v : فاکتور زمانی

H : ماکزیمم فاصله زهکشی. که در حالت زهکشی دو طرفه نصف ضخامت لایه است و در زهکشی یک طرفه نصف ضخامت لایه است.



اگر در یک زمان معین بخواهیم مقادیر فشار آب را در ارتفاعهای مختلف بدست آوریم باید در معادله (I) و T_v را ثابت فرض کرده و ارتفاعهای مختلفی برای H قرار دهیم تا درجه تحکیم و از روی آن فشار آب بدست آید.

مثال ۷: فاکتور زمان (T_v) برای یک لایه رسی به ضخامت $12m$ که از بالا و پایین در حال زهکشی تحت بار وارد می‌باشد $1/2$ است مطلوبست درجه تحکیم در وسط لایه و در

$$\frac{Z}{H} = 0.25, 1/75 \quad \text{درجه تحکیم برای کل لایه چقدر است؟}$$


حل: از روی شکل صفحه ۲۷۶ برای $0/2$

$$\frac{Z}{H} = 1 \quad U_z = . / 24 \times 100 = 24\%$$

$$\frac{Z}{H} = . / 25 \quad U_z = . / 46 \times 100 = 46\%$$

$$\frac{Z}{H} = 1 / 75 \quad U_z = . / 56 \times 100 = 56\%$$

مثال ۸: اگر نشست اولیه نهایی برای لایه رس در مثال ۷ یک متر پیش بینی شده باشد چه مقدار نشست اتفاق افتاده است (الف) $T_v = . / 7$ (ب) $T_v = . / 2$ حل:



$$T_U = . / 2 \rightarrow U_z = 50\%$$

$$U_z = \frac{S}{S_p} \times 100 \quad \therefore \frac{S}{5} = \frac{S}{1} \rightarrow S = . / 5^m$$

$$T_v = . / 7 \quad U_z = 85\%$$

$$\therefore \frac{S}{85} = \frac{S}{S_p} \rightarrow S = . / 85^m$$

مثال ۹: محاسبه نشست برای یک ساختمان نشان می‌دهد که $6 cm$ نشست در مدت ۴ سال اتفاق می‌افتد و از طرفی نشست کل برابر $25 cm$ خواهد بود این محاسبه بر اساس این فرض صورت گرفته که زهکشی دو طرفه است اگر زهکشی فقط از بالا صورت می‌پذیرد محاسبه کنید.

(ب) زمان لازم برای $6 cm$ نشست

(الف) نشست کل

حل:

الف) نشست کل به زهکشی یکطرفه با دو طرفه بستگی ندارد پس در این شرایط نیز cm نشست داریم.

(ب)

$$U_z = \frac{S}{S_p} \times 100 = \frac{6}{25} \times 100 = 24\%$$

$$T_V = \frac{\pi}{4} \left(\frac{U}{100} \right)^2 = \frac{\pi}{4} (0.24)^2 = 0.45$$

$$C_{v_1} \text{ برای دو طرفه} = \frac{T_v H_d^r}{t_p} = \frac{0.45 H_d^r}{4}$$

$$C_{v_1} \text{ برای یکطرفه} = \frac{T_v H_d^r}{t_p} = \frac{1/13(2H_d^r)}{t_p} = \frac{1/13 \times 4 H_d^r}{t_p}$$

$$C_{v_1} = C_{v_2} \quad \frac{0.45}{4} H_d^r = \frac{1/13 \times 4 H_d^r}{t_p} \quad t_p = 16 \text{ year}$$

$$\boxed{\frac{t_1}{t_2} = \left(\frac{H_{d1}}{H_{d2}} \right)^{1/13}}$$

روشهای پیدا کردن T_v و U_z بر حسب هم:

۱) از روی نمودار صفحه ۲۷۷

۲) جدول

U_z	.	۵۰	۹۰	۹۸
T_v	.	۰/۱۹۷	۰/۸۴۸	۱/۱۳

۳) فرمول

$$U\% = 60\%$$

$$T_V = \frac{\pi}{4} \left(\frac{U_z}{100} \right)^2$$

$$U\% > 60\%$$

$$T_v = 1/781 - 0.933 \log(100 - U\%)$$

روش گام به گام برای رسم منحنی نشست - زمان:

نکته مهم: منحنی نشست بضمانت بستگی دارد زیرا در فرمول S_C مقدار H تغییر کرده پس درصد تحکیم نیز تغییر خواهد کرد پس منحنی نیز تغییر می‌کند.

$$S_C = \frac{CH}{1+e_o} \log\left(\frac{\bar{p} + \Delta p}{\bar{p}}\right) \quad 1) \text{ محاسبه نشست کل}$$


۲) در نظر گیری یک مقدار مشخص و دلخواه برای زمان t

$$T_V = \frac{C_v t}{H_d} \quad 3) \text{ محاسبه فاکتور زمان به یک رابطه موجود}$$

۴) برآورد U_z از مقدار T_V بكمک فرمول، نمودار، جدول

$$S_t = U_z \cdot S_e \quad \Leftarrow \quad U_z \% = \frac{S_t}{S_C} \times 100 \quad 5) \text{ محاسبه مقدار } S_T \text{ بكمک رابطه}$$

۶) مشخص کردن نقطه ای به مختصات (S_t و t) روی محورهای

روشهای محاسبه C_V از روی نمودارهای حاصله از آزمایش:


الف) لگاریتم زمان

- ۱) قسمتهای مستقیم تحکیم اولیه و ثانویه را امتدادهید تا همدیگر را در A قطع کنند (d_0, \dots, d_{100})
- ۲) و t_1, t_2, t را بگونه‌ای انتخاب کنید که $t_2 = 4t_1$ باشد فاصله عمودی این دو نقطه روی نمودار x است
- ۳) بفاصله هزار عرض نقطه B به بالا حرکت کنید عرض مربوطه d_0 است.

$$d_0 = \frac{d_0 + d_{100}}{2} \quad 4)$$

۵) از روی نمودار t_0 را پیدا کنید

$$u = 50\% \rightarrow T_V = 0.197 \rightarrow C_V = \frac{0.197(Hd)}{t_0} \quad 6)$$



ب) روش جذر زمان:

۱) خط AB را از میان قسمت ابتدایی منحنی رسم کنید


۲) خط AC را طوری رسم کنید که $\overline{OC} = 1/15 \overline{OB}$ باشد طول نقطه D که محل تقاطع

$\sqrt{t_{90}}$ با منحنی تحکیم است جذر زمان برای ۹۰٪ تحکیم است AC

C_V محاسبه (۳)

$$t_{90} = 0 / 848$$

$$C_V = \frac{0 / 848 H_d}{t_{90}}$$



ج) روش سهمی:

روش سهمی برای تعیین C_V


۱) برای نمونه آزمایشگاهی، زمان t و نغییر شکل ΔH نمونه را تعیین نمایید.

۲) نمودار $t/\Delta H$ را در مقابل t رسم نمایید.

۳) شاخه Cb از نمودار را بعقب ادامه دهید تا محور قائم را در d قطع نمایید مقدار D را از روی شکل بخوانید.

۴) شیب m شاخه bc را تعیین کنید.

۵) مقدار C_V از رابطه زیر محاسبه می‌شود.




$$C_V = 0 / 3 \left(\frac{M H_d^2}{D} \right)$$

مثال ۱۰:

در سطح بسیار وسیعی یک خاکریز به ارتفاع ۴ و وزن مخصوص ۲۰ احداث می‌کنیم نشست خاک را وقتی که سطح آب در پیزومتر مرکز رس ۲m بالاتر از زمین باشد، نشست خاک چقدر است؟

$$C_s = \left(\frac{1}{5} \approx \frac{1}{10}\right) C_c \quad \gamma\omega = 10 \text{ KN/m}^3$$



حل:

$$\bar{p}_o = 1/5 \times 16 + 3/5(18 - 10) + \frac{3}{2}(20 - 10) = 67 \text{ (kpa)}$$

$$\Delta p = 5^m \times 20 = 100 \text{ (kpa)}$$

$$C_s = \frac{1}{\lambda} C_c = \frac{1}{\lambda} (0.09(LL - 10)) = \frac{1}{\lambda} (0.09 \times (5 - 10)) = 0.45$$

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_s} \log\left(\frac{\bar{p}_o + \Delta p}{\bar{p}_o}\right) = \frac{0.45 \times 30}{1 + 0.6} \log\left(\frac{167}{67}\right) = 3/3 \text{ cm}$$

$$\Delta \sigma = \Delta U_o = \Delta(Z\gamma_\omega) = \Delta(H \cdot \gamma_\omega) = \gamma_\omega \Delta H$$

يعنى به محض ریختن خاکریز سطح آب به اندازه ΔH بالا می‌آيد.

$$\Delta H = \frac{\Delta p}{\gamma_\omega} = \frac{100}{10} = 10^m$$

بلافاصله پس از احداث خاکریز سطح آب در پیزومتر مرکز لایه رس به اندازه $8/5$ متر از سطح زمین ارتفاع می‌گیرد. و چون سطح باید به 2 متر برسد پس $6/5$ متر آن زایل می‌شود.

$$H_d = 6/5^m \quad \Delta u_d = \gamma_\omega H_d = 10 \times 6/5 = 65$$

$$\Delta u_o = 100 \quad U_z \% = \frac{\Delta u_d}{\Delta u_o} = \frac{\gamma_\omega H_d}{\gamma_\omega H_o} = \frac{6/5}{10} \times 100 = 65\%$$

$$S_t = \frac{65}{100} \times 3/3 \text{ cm} = 2/15 \text{ cm}$$

فصل نهم

مقاومت برشی خاکها

شکست خاک و رابطه کولمب:

شکست یا گسیختگی در خاک، مانند بیشتر مواد جامد، تحت کشش و یا برش اتفاق می‌افتد. تنش برشی عامل اصلی شکست خاک می‌باشد. لذا در بیشتر پژوهش‌های مهندسی خاک، تنها مقاومت برشی خاک مورد توجه قرار می‌گیرد. البته نباید از نظر دور داشت که شکافهایی که بر اثر کشش در توده خاک بوجود می‌آید، در بعضی موارد، عملًا می‌تواند عاملی تعیین کننده در پایداری توده خاک باشد. شکست برشی، موقعی در نقطه‌ای از توده خاک اتفاق می‌افتد که تنش برشی از مقاومت برشی خاک در آن نقطه بیشتر گردد. از آنجا که بر اساس نظر به کولمب مقاومت برشی تابع تنش عمودی است، می‌توان گفت که شکست برشی موقعی در نقطه‌ای از توده خاک شروع می‌شود که در روی یکی از صفحاتی که از آن نقطه می‌گذرد ترکیب تنش عمودی و برشی به یک حد بحرانی رسیده باشد.

کولمب مقاومت برشی خاک τ_f را یک تابع خطی از تنش عمودی می‌داند.


$$\tau_f = C + \sigma_f \cdot \tan \phi$$

τ_f تنش عمودی در روی صفحه گسیختگی

C_F چسبندگی ظاهری

ϕ زاویه اصطحکاک داخلی

C, ϕ پارامترهای مقاومت برشی




در بخش قبل بر اساس نظریه ترزاقی گفته شد که تنها اسکلت جامد خاک است که در مقابل تنش برشی مقاومت می‌کند. بنابراین

$$\tau'_f = C' + \sigma'_f \tan \phi$$


صفحه اصلی: هر صفحه‌ای که تنش برشی در آن صفر است را صفحه اصلی و تنشهای موجود در آن را تنش اصلی گویند.

در صورتیکه دایره مور متخلکه از این تنشهای اصلی را روی مختصات $\sigma - \tau$ رسم کنیم دایره حاصله پوش گسیختگی را قطع می‌کند.



$$\text{مرکز دایره} \left(\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) \right)$$

$$\text{شعاع دایره} \left(\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) \right)$$




هر نقطه در پیرامون دایره موریک نقطه است که تنشهای برشی و نرمال وارد بر آن از فرمول های ذیل محاسبه می شود.

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_n}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_n}{2} \cdot \cos 2\theta$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_n}{2} \cdot \sin 2\theta$$


زاویه صفحه خرابی وقتی که لغزش اتفاق می افتد.

$$2\theta = \phi + 90^\circ \rightarrow \theta = 45^\circ + \frac{\phi}{2}$$



z فاصله سطح تا وسط المان است

$K < 1$	$\bar{\sigma}_v = \bar{\sigma}_n$ $\bar{\sigma}_h = \bar{\sigma}_1$	<hr/> z	$\bar{\sigma}_v = \gamma' z$ $\bar{\sigma}_h = k \bar{\sigma}_v$
$K > 1$	$\bar{\sigma}_h = \bar{\sigma}_1$ $\bar{\sigma}_v = \bar{\sigma}_n$		



اگر دو ذره مجاہ از خاک را که نیروی قائم بر آنها وارد نمی شود را در نظر بگیریم و نیروی افقی بر آن وارد کنیم نیروی برشی ایجاد نمی شود ولی اگر نیروی قائم نیز اعمال شود بعلت وجود اصطکاک مقاوت برشی ایجاد می شود.

$$T = N \times \tan \phi \quad \rightarrow \quad \tau = \sigma \cdot \tan \phi$$

↓ ↓ ↓

ضریب اصطحکاک \times نیروی عمودی = نیروی افقی

رابطه بین σ_1, σ_2 در خاک :

از مکانیک خاک $\tau = C + \sigma \tan \phi$

از مقاومت مصالح

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \sin 2\theta$$

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \cos 2\theta$$

مقدار σ_1, σ_2 را از حل معادلات همزمان فوق بدست می‌آوریم.

$$\sigma_1 = \sigma_2 + \frac{\sigma_2 \tan \phi + C}{\sqrt{\sin 2\theta - \cos^2 \theta \tan^2 \phi}}$$

رابطه بین تنش اصلی حداکثر و حداقل در آستانه خرابی :

$$\sigma_1 = \sigma_2 \tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right) + 2C \tan \left(45 + \frac{\phi}{2} \right)$$

$$\sigma_2 = \sigma_1 \tan^2 \left(45 - \frac{\phi}{2} \right) - 2C \tan \left(45 - \frac{\phi}{2} \right)$$

هر دایره‌ای که مماس بر خط باشد در معادلات فوق صدق می‌کند

$$\tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$$

$$\tan^2 \left(45 - \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$

آزمایش‌های مقاومت برشی (برای تعیین C, ϕ) :

۱) برش مستقیم : که در این روش بصورت مستقیم در سطح نیرو وارد می‌کنیم

۲) سه محوری : از سه طرف نیرو وارد می‌کنیم

۳) تک محوری :

۴) آزمایش صحرایی برش پره برای رس اشباع


نکته: هر آزمایش برش در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: تحکیم کردن نمونه

مرحله دوم: برش دادن نمونه

۱) برش مستقیم: دستگاه برش مستقیم دو نیم جعبه دارد

در آزمایش برش مستقیم چهار قرائت داریم:




۱) تنش افقی

۲) جابجایی افقی

۳) تنش قائم

۴) نشت

مراحل مختلف استفاده از نتایج آزمایش:




۱) یافتن نقاط خرابی

۲) رسم خط خرابی

۳) یافتن ϕ, C

۲) سه محوری:



درابتدا که فقط تنش همه جانبی بر نمونه وارد می‌شود

به این دلیل نمونه گسیخته نمی‌شود چون دایره مور

تبديل به یک نقطه می‌شود زیرا $\sigma_1 = \sigma_2$

$$\sigma_1 = \sigma_c + \Delta\sigma \Rightarrow \Delta\sigma = \sigma_1 - \sigma_c$$

بتدریج σ_1 را افزایش می‌دهیم تا خاک گسیخته شود باز میزان میله‌ای که بصورت محوری وارد

می‌شود تفاضل تنش اصلی حداکثر و حداقل که این تفاضل قطر دایره موهر است.


نکته: بر طبق آیین نامه سه نوع دایره باید رسم کنیم

مراحل مختلف استفاده از نتایج آزمایش:

۱) قدم اول رسم دایره خرابی

۲) رسم پوش گسیختگی

۳) یافتن ϕ, C



روشهای مختلف انجام آزمایش سه محوری :

۱) تحکیم یافته - زهکشی شده (CD) (آهسته S)

(جنبه تحقیقاتی دارد)

۲) تحکیم یافته - زهکشی نشده (CU) (سریع R)

(جنبه عملی دارد)

۳) تحکیم نیافته - زهکشی نشده (UU) (خیلی سریع Q)

توضیح روش‌ها :

۱) تحکیم یافته - زهکشی نشده (CD) :

جهت انجام این آزمایش ابتدا نمونه را تحت فشار همه جانبی تحکیم می‌دهیم که در حین انجام این مرحله زهکشها را باز می‌کنیم تا فشار آب ایجاد در حین انجام این مرحله از سیستم خارج شود. (آب موجود در اطراف محفظه ربطی به آب حفره‌ای داخل نمونه ندارد)

پس از اتمام تحکیم تفاوت تنشهای اصلی از طریق میله و کلاهک بارگذاری به نمونه وارد می‌شود. سرعت افزایش تفاوت تنشهای اصلی باید بقدرتی آهسته باشد که فشاری در آب منفذی ایجاد نگرددتا پارامترهای مقاومت برشی درست اندازه گیری شوند مدت زمان لازم ممکن است تا دو هفته باشد با توجه به زمان زیادی که این آزمایش نیاز دارد به آن آزمایش آهسته نیز گویند

$$\sigma_C = \sigma_r = \bar{\sigma}_r$$

$$\sigma_i = \sigma_r + \Delta\sigma = \bar{\sigma}_r + \Delta\sigma$$

۱) تحکیم یافته - زهکشی نشده (CU) :

вшار آب محفظه در حد مورد نظر تنظیم می‌گردد. شیر زهکش باز گذارده می‌شود تا تحت این فشار تحکیم انجام شود. پس از اتمام عمل تحکیم شیر زهکش را بسته و تنشهای تفاضلی به نمونه وارد می‌شود این افزایش تنش تفاضلی ادامه می‌یابد تا نمونه گسیخته گردد. پس از بستن شیر زهکش می‌توان فشار آب منفذی را نیز اندازه گیری کرد. بنابراین می‌توان پارامترهای مقاومت برشی را بر حسب تنش موثر نیز بیان کرد.

در صورتیکه نمونه‌ای تحت تنش همه جانبی σ_r تحکیم بباید و سپس زهکشها بسته شوند.

و تحت تنش تفاضلی قرار گیرند تنشهای کل و موثر آن بصورت ذیل هستند

$$\sigma_r = \sigma_C$$

$$\bar{\sigma}_r = \sigma_C - \Delta u$$

$$\sigma_i = \sigma_r + \Delta\sigma$$

$$\bar{\sigma}_i = (\sigma_r - \Delta u) + \Delta\sigma$$

۲) آزمایش تحکیم نیافته - زهکشی نشده (UU):

که به اختصار به آن UU گویند در این آزمایش، در تمام مدت شیرهای زهکشی بسته باقی میمانند.

در این آزمایش ابتدا محفظه را پر از آب میکند و صبر مینمایند تا فشار آن به فشار مورد نظر برسد. بلافضله پس از تثبیت فشار محفظه در اندازه مورد نظر، تفاوت تنشهای اصلی، از طریق میله و کلاهک بارگذاری به نمونه وارد میشود. افزایش تفاوت تنشهای اصلی ادامه مییابد تا نمونه گسیخته گردد این آزمایش حدود ۱۰-۱۵ دقیقه طول میکشد از این آزمایش برای بدست آوردن پارامترهای مقاومت برشی در شرایط غیر زهکشی (C_{CU}, ϕ_{CU}) استفاده میشود.

$$\begin{array}{ll} \sigma_r = \sigma_C & \bar{\sigma}_r = \sigma_r - \Delta u \\ \sigma_i = \sigma_r + \Delta \sigma & \bar{\sigma}_i = (\sigma_r - \Delta u) + \Delta \sigma \end{array}$$

نکته بسیار مهم :

در حالت کلی دو Δu داریم یکی در اثر تنشهای تحکیمی (همه جانبی) که همیشه مثبت است و دیگری Δu ایجاد شده حین برش است که هم اکنون است مثبت باشد و هم ممکن است منفی باشد.

باید توجه داشت که Δu ایجاد شده در حین آزمایش UU حاصل از مجموع Δu های ایجاد شده از برش و تحکیم است که مقادیر این دو را نمیتوان از هم تفکیک نمود و در مسایل UU تحکیم نیافته- زهکشی نشده مقدار Δu بیان شده منظور همین مجموع است که در محاسبات وارد میشود.

چگونگی تولید فشار آب حفره‌ای (اضافی) در نمونه‌های اشباع خاک حین آزمایش سه محوری

تحکیم شده: یعنی Δu تولید شده صفر است.

تحکیم نشده: Δu ایجاد می‌شود و این فشار مثبت است. مثل زمانی که تازه ساختمان را ساخته‌ایم و هنوز آب از خاک خارج نشده است

تحکیم: تولید Δu در اثر اعمال تنש همه جانب

- خاکهای نسبتاً سست (ماسه سست)

- رسهای NC

$$\begin{cases} \Delta V = 0 \\ \Delta u^+ \neq 0 \end{cases}$$

الف) اگر اجازه زهکشی نباشد

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \Delta V^- \neq 0 \end{cases}$$

ب) اگر اجازه زهکشی باشد
کاهش حجم داریم

برش: در اثر تنش تفاضلی تولید Δu می‌کند

- خاکهای متراکم (ماسه بسیار متراکم)

- رسهای OC


$$\begin{cases} \Delta V = 0 \\ \Delta u^- \neq 0 \end{cases}$$

الف) اگر اجازه زهکشی نباشد

$$\begin{cases} \Delta V^+ \neq 0 \\ \Delta u = 0 \end{cases}$$

ب) اگر اجازه زهکشی باشد


نمودارهای حاصله از نتایج آزمایش:




مثالهای عملی:


الف) CD

مثل خاکهای که در درون خود زهکش دارند و در اثر گذشت زمان زهکش نمی‌شوند و اضافه فشار تولیدی صفر می‌شود. یا زمان زیادی از ساخت گذشته باشد. اگر این خاک ماسه باشد همیشه CD است.

ب) CU

این شرایط مربوط به زمانی است که تحکیم صورت گرفته ولی چون در لحظه نشست آب خارج نشده پس CU است. یا در زمانی که سد ساخته شده و در اثر وزن خود تحکیم یافته است ولی بعد از آبگیری تحت برش نیز قرار می‌گیرد ولی آب موجود در خاک در اینحالت فرصت خروج را پیدا نکرده است.



ج) UU 

چون هنوز از احداث ساختمان زمان زیادی نمی‌گذرد آب خارج نشده است و تحکیم نیز رخ نداده است پس UU است


نکته مهم: برروی ماسه‌ها همیشه آزمایش CD انجام می‌دهند زیرا هم تحکیم و هم زهکشی سریعاً انجام می‌شود.

آزمایش تک محوری (فساری غیر محصوری):

این آزمایش در واقع حالت خاصی از آزمایش سه محوری است که در آن فشار محفوظه‌ای σ_c برابر صفر است نتایج این آزمایش بصورت دایره مورو پوش گسیختگی در زیر نشان داده شده است با توجه به این که فقط یک دایره می‌شود رسم کرد آزمایش تنها در مورد خاکهایی که در آنها $\phi_{cu} = 0^\circ$ باشند یعنی خاکهای رس اشباع بدون درز و شکاف انجام می‌شود

$$\tau_f = C_u = \frac{q_u}{2}$$

q_u فشار محوری روی نمونه در لحظه شکست است.



آزمایش برش پره:


با استفاده از آزمایش برش پره، می‌توان یک نتیجه نسبتاً قابل اعتماد از چسبندگی زهکشی نشده ($C_u = 0^\circ$) برای خاکهای چسبنده خیلی خمیری بدست آورد. برش پره متشكل از ۴ ورق به ابعاد مساوی می‌باشد که به یک میله پیچشی جوش شده‌اند. برای آزمایش، ابتدا پره در داخل خاک فرو رانده می‌شود. سپس در بالای میله، لنگر پیچشی اعمال می‌شود بطوری که پره با سرعت ثابتی

بچرخد. استوانه‌ای از خاک به ارتفاع h و قطر d در مقابل لنگر پیچشی مقاومت خواهد کرد تا لحظه‌ای که خاک گسیخته شود. چسبندگی زهکشی نشده خاک بصورت زیر محاسبه می‌شود: اگر T حداکثر لنگر پیچشی وارد بر بالای میله پیچشی برای ایجاد گسیختگی باشد، مقدار آن باید مساوی مجموع لنگر مقاوم نیروی برشی در امتداد سطح جانبی، استوانه خاک M_S و لنگر مقاوم نیروی برشی در بالا و پایین استوانه خاک M_e باشد.

$$T = \frac{M_S + M_e + M_e}{\text{دو انتهای}}$$

لنگر مقاوم M_S بصورت زیر بدست می‌آید

$$M_S = (\pi dh) \cdot C_U \cdot \left(\frac{d}{2}\right)$$



d : قطر پره برش

h : ارتفاع پره برش

πdb : سطح جانبی

$\frac{d}{2}$: بازوی لنگر

برای محاسبه M_e محققین توزیع‌های مختلفی برای تحریک مقاومت برشی در دو انتهای استوانه خاک فرض کرده‌اند که به قرار زیر باشند:

الف) توزیع مثلثی



ب) توزیع یکنواخت

ج) توزیع سهمی

$$T = \pi C_U \left[\frac{d^2 h}{2} + \beta \frac{d^2}{4} \right]$$

$$C_U = \frac{T}{\pi \left[\frac{d^2 h}{2} + \beta \frac{d^2}{4} \right]}$$

لنگر پیچشی C_U در لحظه گسیختگی T



مثال ۱: آزمایش CU برروی یک خاک NC ($c = 0$) انجام می‌دهیم

$$\Delta u = 16/4 \text{ kpa}$$

$$\Delta p = \Delta \sigma_d = \sigma_v - \sigma_r = 170/4 \text{ kpa}$$

$$p_c = 276 \text{ kpa} \quad \text{در لحظه شکست}$$

پیدا کنید ϕ'_{cu}, ϕ' ؟

$$\sigma_r = 276 \text{ kpa}$$

$$\bar{\sigma}_r = \sigma_r - \Delta u = 276 - 168/4 = 108/6 \text{ kpa}$$

$$\bar{\sigma}_v = \bar{\sigma}_r + \Delta p = 108/6 + 170/4 = 276 \text{ kpa}$$

$$\sigma_v = 276 \text{ kpa} \quad \sigma_v = 276 + \Delta p = 446/4 \text{ kpa}$$

$$\sin \phi = \frac{\frac{1}{2}(\bar{\sigma}_v - \bar{\sigma}_r)}{\frac{1}{2}(\bar{\sigma}_v + \bar{\sigma}_r)} = \frac{278 - 108/6}{278 + 108/6} \quad \phi' = 26/22^\circ$$

$$\sin \phi_{cu} = \frac{\frac{1}{2}(\sigma_v - \sigma_r)}{\frac{1}{2}(\sigma_v + \sigma_r)} = \frac{446/4 - 276}{446/4 + 276} \quad \phi_{cu} = 13/64^\circ$$

مثال ۲: خاک رس NC با $\phi' = 30^\circ, C' = 0$ داریم که روی آن دو آزمایش انجام می‌دهیم.

$$CU \quad P_r = 276 \text{ kpa} \quad \Delta u_f = 179 \quad (\Delta p)_{CU} = ?$$

$$CD \quad P_r = 276 \text{ kpa} \quad \Delta u_f = 179 \quad (\Delta P)_{CU} = ?$$

: حل

CD

$$\sigma_v = \bar{\sigma}_v = \sigma_v - \Delta u = p_r + (\Delta p)_{CD} - \Delta u = p_r + \Delta p_{CD}$$

$$\sigma_r = \bar{\sigma}_r = p_r - \Delta u = 276 - 0 = 276$$

$$\sin(30^\circ) = \frac{\bar{\sigma}_v - \bar{\sigma}_r}{\bar{\sigma}_v + \bar{\sigma}_r} = \frac{\Delta p_{CD}}{276 \times 2 + \Delta p_{CD}} \quad (\Delta p)_{CD} = 552$$

CU

$$\sin \phi' = \frac{\sigma_v - \sigma_r}{\sigma_v + \sigma_r} = \frac{\Delta p_{CU}}{2p_r - 2\Delta u + \Delta p_{CU}} = \frac{\Delta p_{CU}}{2 \times 276 + \Delta p_{CU} - 2 \times 179}$$

$$\Delta p_{CU} = 194 \text{ kpa}$$

مثال ۳: آزمایش سه محوری با سرعت کم (CD) بر روی نمونه‌ای از یک خاک درشت دانه انجام

گرفته است $\phi = 30^\circ$ می‌باشد تنש اصلی موثر مینیمم $\sigma_r = 100$ است مطلوبست رسم دایره مور و زاویه اصطکاک داخلی ϕ' ؟

$$\bar{\sigma}_{rf} = 100 \text{ kpa}$$

حل:

$$\bar{\sigma}'f = \bar{\sigma}_{rf} = 40 \text{ kpa}$$

$$\sin \phi' = \frac{\frac{1}{2}(\bar{\sigma}_1 - \bar{\sigma}_r)}{\frac{1}{2}(\bar{\sigma}_1 + \bar{\sigma}_r)} = \frac{400 - 100}{400 + 100} \quad \phi' = 37^\circ$$

$$\theta = 45 + \frac{\phi'}{2} = 63/43$$

$$2\theta = 126/86$$

مثال ۴: آزمایش سه محوری CU بر روی یک خاک ما سه‌ای انجام گرفته است فشار جانبی در ابتدای مرحله برش برابر $\sigma_r = 150$ فشار آب منفذی در نقطه شکست $\Delta UF = 70$

$$\text{و } \phi' \text{ مطلوبست } \frac{\bar{\sigma}'f}{\bar{\sigma}_{rf}} = 3/7$$

حل:

$$\sigma_{rf} = p_C = 150 \quad \Delta u_f = 70 \text{ kpa}$$

$$\bar{\sigma}_r = \sigma_r - \Delta u_f = 150 - 70 = 80 \text{ kpa}$$

$$\bar{\sigma}_1 = 3/7 \times \bar{\sigma}_r = 296 \text{ kpa}$$

$$\sigma_{rf} = \bar{\sigma}_1 + \Delta u_f = 296 + 70 = 366 \text{ kpa}$$

$$\Delta \sigma_{rf} = (\sigma_1 - \sigma_r)_f = (366 - 150) = 216 \text{ kpa}$$

$$\sin \phi_{CU} = \frac{\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_r)}{\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_r)} = \frac{366 - 150}{366 + 150} \quad \phi_{CU} = 24/75^\circ$$

$$\sin \phi' = \frac{\frac{1}{2}(\bar{\sigma}_1 - \bar{\sigma}_r)}{\frac{1}{2}(\bar{\sigma}_1 + \bar{\sigma}_r)} = \frac{296 - 80}{296 + 80} \quad \phi' = 35/06$$

مثال ۵: نمونه‌ای از یک خاک رس در آزمایش سه محوری تحت فشار سل برابر 20 psi تحریک می‌یابد بعد از این مرحله زهکش‌ها را می‌بندیم و تنش محوری را افزایش می‌دهیم تا در نقطه گسیختگی $\Delta\sigma_1 = 17 \text{ psi}$ و $\Delta u = 13 \text{ psi}$ می‌گردد.

الف: مطلوبست محاسبه ϕ' در معادله $\tau = \bar{C} + \bar{P} \tan \phi' = 0$ وقتیکه $\bar{C} = 0$ باشد.

ب: مطلوبست محاسبه ϕ_{CU}

ج: اگر بعد از تحریک تحت بار 20 psi یک آزمایش آهسته انجام گردد مطلوبست محاسبه $\Delta\sigma$ در زمان گسیختگی.

حل:

$$\sigma_r = p_C = 20 \text{ psi} \quad \Delta u = 13 \text{ psi} \quad \Delta\sigma_f = \sigma_1 - \sigma_r = 17 \text{ psi}$$

$$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_r = 17 + 20 = 37 \text{ psi}$$

$$\sigma_r = 20 \text{ psi}$$

$$\bar{\sigma}_1 = \sigma_1 - \Delta u_f = 37 - 13 = 24 \text{ psi}$$

$$\bar{\sigma}_r = \sigma_r - \Delta u_f = 20 - 13 = 17 \text{ psi}$$

$$\sin \phi' = \frac{24 - 17}{24 + 17} \quad \phi' = 33/26^\circ$$

$$\sin \phi_{CU} = \frac{37 - 20}{37 + 20} \quad \phi_{CU} = 17/3^\circ$$

$$\sin \phi' = \frac{\sigma_1 - \sigma_r}{\sigma_1 + \sigma_r}$$

$$\sin 33/26 = \frac{\sigma_{1f} - 20}{\sigma_{1f} + 20} = 0/55 \quad \sigma_{1f} = 68/82$$

$$\Delta\sigma = \sigma_{1f} - \sigma_{rf} = 68/82 - 20 = 48/82$$

مثال ۶: یک آزمایش R (منظور CU) بر روی یک نمونه خاک رس تحت فشار سل 40 psi انجام می‌گیرد. نمونه برش داده می‌شود و در حالت گسیختگی $\sigma_1 - \sigma_r = 24/7$ و $\Delta u = 24/4$ است مطلوبست محاسبه ϕ' و ϕ_{cu} و $\sigma_1 - \sigma_r$ در صورتیکه نمونه در حالت زهکشی شده برش داده می‌شود.

حل:

$$\sigma_r = p_C = 40 \text{ psi}$$

$$\sigma_1 - \sigma_r = 24/7 \rightarrow \sigma_1 = 40 + 24/7 = 64/7$$

$$\bar{\sigma}_1 = \sigma_1 - \Delta u = 64/7 - 24/4 = 40/3 \text{ psi}$$

$$\bar{\sigma}_r = \sigma_r - \Delta u = 40 - 24/4 = 15/6 \text{ psi}$$

$$\sin \phi' = \frac{\bar{\sigma}_1 - \bar{\sigma}_r}{\bar{\sigma}_1 + \bar{\sigma}_r} = \frac{40/3 - 15/6}{40/3 + 15/6} \quad \phi' = 26/2^\circ$$

$$\phi_{cu} = \frac{\sigma_1 - \sigma_r}{\sigma_1 + \sigma_r} = \frac{64/7 - 40}{64/7 + 40} \quad \phi_{cu} = 13/6^\circ$$

(ج)

$$\phi' = \frac{\sigma_1 - \sigma_r}{\sigma_1 + \sigma_r}$$

$$\sin 26/2 = \frac{\sigma_1 - 40}{\sigma_1 + 40} \quad \sigma_1 = 102/9 \text{ psi}$$

$$\sigma_1 - \sigma_r = 102/9 - 40 = 62/9$$

مثال ۷: برای یک خاک رسی عادی تحکیم یافته نتایج آزمایش سه محوری زهکشی شده بشرح زیر می‌باشد

فشار محفظه‌ای (سل) 140 kpa

$$(\sigma_1 - \sigma_r)_f = 263/5$$

مقدار ϕ' را حساب کنید؟

حل:

چون رس تحکیم یافته است و برش نیز بصورت زهکشی شده روی آن انجام می‌شود پس :

$$\Delta u = 0$$

$$\sigma_1 = \bar{\sigma}_1 \quad \sigma_C = p_C = \bar{\sigma}_r = 140 \text{ kpa}$$

$$\bar{\sigma}_r = \sigma_r \quad 263/5 = \sigma_1 - 140$$

$$\sigma_1 = 403/5$$

$$\sin \phi' = \frac{403/5 - 140}{403/5 + 140} \quad \phi' = 29^\circ$$

مثال ۸: نتایج دو آزمایش سه محوری زهکشی شده بر روی یک رس اشباع به شرح زیر است.

$$\sigma_r = 69 \text{ kpa}$$

$$(\sigma_1 - \sigma_r)_f = 213 \text{ kpa}$$

$$\sigma_r = 120 \text{ kpa}$$

$$(\sigma_1 - \sigma_r)_f = 258/7 \text{ kpa}$$

حل: چون زهکشی شده پس $\Delta u = 0$

$$\text{نمونه ۱} \quad \sigma_r = \bar{\sigma}_r = 69 \text{ kpa}$$

$$(\sigma_1 - \sigma_r)_f = 213 \text{ kpa} \quad \bar{\sigma}_1 = \sigma_1 = 282 \text{ kpa}$$

$$\text{نمونه ۲} \quad \sigma_r = \bar{\sigma}_r = 120 \text{ kpa} \quad \bar{\sigma}_1 = \sigma_1 = 258/7 + 120 = 378/7$$

$$\bar{\sigma}_1 = \bar{\sigma}_r \tan^r (\delta + \frac{\phi'}{c}) + c \cdot \tan(\delta + \frac{\phi'}{c})$$

$$1) \quad 282 = 69 \tan^r (\delta + \frac{\phi'}{c}) + c \tan(\delta + \frac{\phi'}{c})$$

$$2) \quad 378/7 = 120 \tan^r (\delta + \frac{\phi'}{c}) + c \tan(\delta + \frac{\phi'}{c})$$

$$2-1 \quad 96/7 = 51 \tan^r (\delta + \frac{\phi'}{c}) \quad \boxed{\phi' = 18^\circ}$$

در معادله ۱ می‌گذاریم

$$282 = 69 \tan^r (\delta + \frac{18}{c}) + c \tan(\delta + \frac{18}{c})$$

$$\boxed{C = 54/94}$$